

# PRZEDMIAR ROBÓT- roboty drogowe

"Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach".

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	<b>D.00.00.00.</b>		<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
1	*		Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	*	ryczałt
2	D.00.00.00		Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną	kpl.	1,000
	<b>D.01.00.00.</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
3	D.01.01.01.	KNR-2-01 0119-03	Prace pomiarowe przy budowie drogi	km	0,412
4	D.01.02.01	KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni wraz wywozem dłużyc na odległość do 2km	szt.	1,00
5	D.01.02.04	KNR 2-31 0810-02 KNR 2-31 0814-02 KNR 2-31 0813-03	Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z wywozem gruzu na odległość.....km, na składowisko Wykonawcy.		
6	D.01.02.04		a) rozbiórka kostki betonowej - chodnik, zjazdy (gr. 15cm)	m <sup>2</sup>	18,00
7	D.01.02.04		b) rozbiórka krawężników betonowych/oporników betonowych	m	27,00
8	D.01.02.04		c) rozbiórka obrzeży betonowych	m	58,00
9	D.01.02.04		d) usunięcie istniejącego oznakowania poziomego (P-4)	m	4,00
10	D.01.02.04		e) rozbiórka zjazdu o nawierzchni bitumicznej (gr. 15cm)	m <sup>2</sup>	41,00
11	D.01.02.02	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Zdjęcie warstwy humusu, gr. 15 cm	m <sup>3</sup>	765,60
	<b>D.02.00.00.</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
12	D.02.01.01	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Wykonanie wykopów - usunięcie nasypu niekontrolowanego (gr. 25cm) - wywóz na składowisko Wykonawcy	m <sup>3</sup>	1 290,75
13	D.02.01.01	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5km - wraz z kosztami utylizacji -dot. korytowania -korytowanie pod jezdnie (0,38*2419=919,22m <sup>3</sup> ) -korytowanie pod chodniki i dojścia do posesji (0,08*1614=129,12m <sup>3</sup> ) -korytowanie pod zjazdy z kostki betonowej (0,08*349=27,92m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1 076,34
14	D.02.03.01	KNR 2-01 0235-01	Wykonywanie nasypów: - formowanie i zagęszczenie nasypów do wys. 3,0m	m <sup>3</sup>	191,25
	<b>D.07.00.00.</b>		<b>ELEMENTY BRD</b>	<b>*</b>	<b>*</b>

15	D.07.01.01	KNR 2-31 0706-02 KNR 2-31 0706-03	Oznakownice poziome na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych, cienkowarstwowe, wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m <sup>2</sup>	7,00
16	D.07.02.01	KNR 2-31 0702-02 KNR 2-31 0703-01	Oznakowanie pionowe - znaki małe	szt.	13,00
17	D.07.02.01	KNR 2-31 0702-02 KNR 2-31 0703-01	Oznakowanie pionowe - znaki średnie	szt.	2,00
18	D.07.02.01	KNR 2-31 0702-02 KNR 2-31 0703-01	Oznakowanie pionowe - słupki zwykłe	szt.	9,00
19	D.07.02.01	KNR 2-31 0702-02 KNR 2-31 0703-01	Oznakowanie pionowe - słupki z wysięgnikiem	szt.	1,00
20	D.07.02.01	KNR 2-31 0702-02 KNR 2-31 0703-01	Likwidowane oznakowanie	szt.	2,00
21	bez specyf.		Fakturowe oznaczenia nawierzchni (FON) o szer. 60cm, z płytek o wym. 30x30x8cm, kolor żółty	m <sup>2</sup>	24,00
<b>D.08.00.00.</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>		<b>*</b>	<b>*</b>
22	D.08.01.01	KNR 2-31 0407-07	Ustawienie elementów betonowych: - krawężnik betonowy 15x30x100cm wyniesiony do 12 cm	m	657,00
23	D.08.01.01	KNR 2-31 0407-06	- krawężnik najazdowy 15x22x100cm	m	209,00
24	D.08.01.01	KNR 2-31 0403-03	- opornik betonowy 12x25cm	m	56,00
25	D.08.03.01	KNR 2-31 0407-05	- obrzeża betonowe 8x30cm	m	864,00
<b>D.05.00.00</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>		<b>*</b>	<b>*</b>
<b>D.05.00.00.</b>		<b>NAWIERZCHNIE - JEZDNI</b>		<b>*</b>	<b>*</b>
26	D.05.03.23a	KNR 0-11 0317-04+KNR 0-11 031708	Warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa z mikrofazą typu "Behaton" lub równoważne koloru szarego, gr. 8 cm, na podsypce cem. - piaskowej, gr. 3cm	m <sup>2</sup>	2419,00
27	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywem C90/3 (o uziarnieniu 0/31,5mm) o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	2419,00
28	D.04.05.01a	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	Wykonanie warstwy kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 22 cm	m <sup>2</sup>	2419,00
29	D.04.05.01a	KNR 2-31 0109-03	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 25cm	m <sup>2</sup>	2419,00
<b>D.05.00.00.</b>		<b>NAWIERZCHNIE - CHODNIKI I DOJŚCIA DO POSESJI</b>		<b>*</b>	<b>*</b>
30	D.05.03.23a	KNR 0-11 0317-04+KNR 0-11 031708	Warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa z mikrofazą typu "Cegła" lub równoważne koloru szarego, gr. 8 cm, na podsypce cem. - piaskowej, gr. 3cm	m <sup>2</sup>	1614,00
31	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywem C90/3 (o uziarnieniu 0/31,5mm) o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	1614,00
32	D.04.05.01a	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	Wykonanie dodatkowej warstwy z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 22 cm	m <sup>2</sup>	1614,00
<b>D.05.00.00.</b>		<b>NAWIERZCHNIE - ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ</b>		<b>*</b>	<b>*</b>

33	D.05.03.23a	KNR 0-11 0317-04+KNR 0-11 031708	Warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa z mikrofazą typu "Cegła" lub równoważne koloru grafitowego, gr. 8 cm, na podsypce cem. - piaskowej, na podsypce cem. - piaskowej, gr. 3cm	m <sup>2</sup>	350,00
34	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywem C90/3 (o uziarnieniu 0/31,5mm) o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	350,00
35	D.04.05.01a	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	Wykonanie dodatkowej warstwy z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 22 cm	m <sup>2</sup>	350,00
<b>D.05.00.00.</b>		<b>NAWIERZCHNIE - POBOCZA</b>		<b>*</b>	<b>*</b>
36	D.06.01.01	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Umocnienie poboczy gruntowych warstwą kruszywa 0/31,5mm, gr. 15cm	m <sup>2</sup>	15,00
<b>D.09.00.00.</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		<b>*</b>	<b>*</b>
37	D.09.01.01	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw, warstwa humusu gr. 15cm	m <sup>2</sup>	765,00
38	D.09.01.02	KNR 2-21 0301-06	Sadzenie drzew liściastych (lipa drobnolistna) - pas drogowy ul. Mieszka I	szt.	1,00
<b>D.10.00.00</b>		<b>INNE ROBOTY</b>		<b>*</b>	<b>*</b>
39	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek wodociągowych	szt.	29
40	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek KS	szt.	18
41	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	5
42	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek gazowych	szt.	14
43	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-04	Zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej rurami HDPE110mm pod projektowaną jezdnią i zjazdami	m	537