

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w KARTUZACH**

83-300 KARTUZY,
tel.: 58 681-07-15/16

e-mail: sekretariat@zdpk.pl

ul. Gdańska 26
fax: 58 681-15-22

ZDP.4.2201.13.2022.SP

Kartuzy, dnia 12.04.2022 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE W RAMACH PROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1924 G z drogą wojewódzką nr 224 polegająca na budowie ronda w miejscowości Kiełpino z remontem drogi." Nr ZDP.4.2201.13.2022.SP

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 1:

W kosztorysie nie policzono konstrukcji zjazdów. Proszę o weryfikację i załączenie poprawionego kosztorysu.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż przedmiar robót jest tylko pomocniczy i Wykonawca jest odpowiedzialny za ofertę, którą ma przygotować na podstawie dokumentacji projektowej. Konstrukcja zjazdów musi być zgodna wymaganiami Zamawiającego przytoczonymi w odpowiedzi na pytania nr ZDP.4.2201.13.2022.SP z dnia 08.04.2022 r. – odpowiedź na pytanie nr 4 :

- 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana o wymiarach 10x20x8cm, grafitowa
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}
- 15 cm – warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C_{5/6}
- doprowadzenie gruntów do grupy nośności G1.

Pytanie nr 2:

Dot. pozycji kosztorysu 04.05.01 proszę zweryfikować pozycję "C5/6, gr. 18 cm (zatoka)" jest błędnie opisana i prawdopodobnie powinna dotyczyć podbudowy związanej spoiwem hydraulicznym w konstrukcji drogi. Proszę o weryfikację i załączenie poprawionego kosztorysu.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający potwierdza prawidłowość pozycji 04.05.01 kosztorysu. Pozycja ta dotyczy zatoki.

Pytanie nr 3: Na planie sytuacyjnym są dwa ogrodzenia do przestawienia. Jedno o długości 21 m i drugie o długości 13 m. W kosztorysie nie uwzględniono jednego ogrodzenia. Proszę o aktualizację kosztorysu.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż przedmiar robót jest tylko pomocniczy i Wykonawca jest odpowiedzialny za ofertę, którą ma przygotować na podstawie dokumentacji projektowej.

**Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach
Andrzej Puzdrowski**