

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egierowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** GMINA SOMONINO
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 191675008
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Ceynowy 21
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Somonino
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 83-314
- 1.4.4.) **Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL634 - Gdański
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 58 684-11-21
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 58 684-11-44
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowieniapubliczne@somonino.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.somonino.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00070426/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-02-28 14:35

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00039593/03
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 03
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egierowie

Prace przewidziane do realizacji w ramach poszczególnych branż:
Przedmiotem zamówienia jest:

Branża sanitarna.

- 1) roboty pomiarowe,
- 2) budowa kolektora grawitacyjnego z rur PCV litych o podwyższonej wytrzymałości SDR34 o średnicy DN 200 o długości 558m, wraz z wykonaniem przewiertu sterowanego z rur PEHD SDR17 o średnicy DN 200 o długości 4m,
- 3) budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV litych o podwyższonej wytrzymałości SDR34. o średnicy DN 160 o długości 67 m. oraz przyłącza o średnicy DN 200 o długości 9 m z doprowadzeniem przewodów do granic działek i zakończyć

zaślepka.

4) budowa kompletnej przepompowni ścieków Pp1 wraz z zagospodarowaniem terenu.

5) budowa kolektora tłoczego z rur PEHD 90 SDR17 o długości 972 m wraz z budową studni rewizyjnych: rozprężnej, odwadniających i odpowietrzających z kręgów betonowych;

6) budowa przyłącza wodociągowego z rur PEHD 90 PN 10 o długości 195 m do przepompowni ścieków Pp1 w Starkowej Hucie;

Szczegółowy zakres prac uwzględnia STWIORB, dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egierowie

Prace przewidziane do realizacji w ramach poszczególnych branż:

Przedmiotem zamówienia jest:

Branża sanitarna.

1) roboty pomiarowe,

2) budowa kolektora grawitacyjnego z rur PCV litych o podwyższonej wytrzymałości SDR34 o średnicy DN 200 o długości 558m, wraz z wykonaniem przewiertu sterowanego z rur PEHD SDR17 o średnicy DN 200 o długości 4m,

3) budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV litych o podwyższonej wytrzymałości SDR34. o średnicy DN 160 o długości 67 m. oraz przyłącza o średnicy DN 200 o długości 9 m z doprowadzeniem przewodów do granic działek i zakończyć zaślepka.

4) budowa kompletnej przepompowni ścieków Pp1 wraz z zagospodarowaniem terenu.

5) budowa kolektora tłoczego z rur PEHD 90 SDR17 o długości 972 m wraz z budową studni rewizyjnych: rozprężnej, odwadniających i odpowietrzających z kręgów betonowych;

6) budowa przyłącza wodociągowego z rur PEHD 90 PN 10 o długości 195 m do przepompowni ścieków Pp1 w Starkowej Hucie;

Szczegółowy zakres prac uwzględnia STWIORB, dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

Przepompownię ścieków Pp1 na działce nr 82/4 należy wyposażyć w rozdzielnię sterowniczą, wyposażoną w podzespoły oraz zbudowaną zgodnie ze schematem elektrycznym stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania w sterowniku przepompowni oraz skomunikowanie przepompowni z systemem posiadanym przez eksploatatora sieci kanalizacyjnej pozostaje po stronie Zamawiającego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-03-02 10:00

Po zmianie:

2022-03-07 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-03-02 10:30

Po zmianie:

2022-03-07 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-03-31

Po zmianie:

2022-04-05