



Trzebiatów, 15.03.2023 r.

Gmina Trzebiatów

ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów

NIP: 857-19-22-079

Oznaczenie sprawy: **RZ.271.3.2023**

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – nr 1

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „**Przebudowa dróg gminnych w miejscowości wiejskiej Trzebusz, gm. Trzebiatów**” – Ogłoszenie nr 2023/BZP 00117988/01 z dnia 2023-03-02.

Do zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ następującej treści:

PYTANIE 1

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia - aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że uzyskał wszelkie uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia robót.

PYTANIE 2

Prosimy o dołączenie tabeli robót rozbiórkowych.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że przewidywane ilości robót rozbiórkowych zostały skalkulowane w dokumencie pomocniczym, jakim jest przedmiar robót, w szczególności w dziale I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, np. poz. 2, 3, 5.

Całkowity zakres prac, w tym robót rozbiórkowych wynikać będzie z projektu wykonawczego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

PYTANIE 3

Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że przewidywane ilości robót ziemnych zostały skalkulowane w dokumencie pomocniczym, jakim jest przedmiar robót, w szczególności w dziale I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, np. w poz. 9 i 10.

Całkowity zakres prac, w tym robót ziemnych wynikać będzie z projektu wykonawczego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

PYTANIE 4

Prosimy o wyjaśnienie, przepust w km 0+015 odcinek BD jeden z wylotów znajduje się w środku drogi, a drugi w chodniku, co należy zrobić z takim przepustem.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Jest to element istniejącej kanalizacji deszczowej, należy uwzględnić we wskazanej długości do oczyszczenia. Dokumentacja została przygotowana na przebudowę w ramach istniejącego pasa drogowego na mapie zasadniczej.

PYTANIE 5

Prosimy o wyjaśnienie, przekruszu z brukowca będzie ok 860 t, a podbudowy z przekruszu do wbudowania jest 3510 t, co z brakującym materiałem.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Pozostały to materiał pozyskany przez Wykonawcę – podbudowa z kruszywa kamiennego 0/63mm.

PYTANIE 6

Czy wykonawca powinien w swojej kalkulacji uwzględnić przy regulacji studni dodatkowo wymianę górnych kręgów studni, pierścieni odciążających, pokrywy, wjazdu na nowe. Prosimy o podanie które z w/w elementów należy wymienić na nowe. Takich informacji nie ma w udostępnionej dokumentacji ?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Uwzględnić jedynie konieczność regulacji wysokościowej bez wymiany elementów studni na nowe.

PYTANIE 7

Prosimy o dołączenie SST dla georusztu.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót dotycząca georusztu jest częścią opisu przedmiotu zamówienia opublikowanego przez zamawiającego i stanowi plik pn.

„D-02.03.01c Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża na gruncie słabonośnym.pdf”.

PYTANIE 8

Prosimy o dołączenie projektu stałej organizacji ruchu.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Projekt stałej organizacji ruchu jest częścią opisu przedmiotu zamówienia opublikowanego przez zamawiającego i stanowi plik pn. **„Trzebusz - plan organizacji ruchu.pdf”.**

PYTANIE 9

Do rozbiórki przyjęty jest brukowiec 16 -20 cm, a do wbudowania brukowiec z rozbiórki ma wymiary 20-25 cm. Jaki wymiar ma brukowiec z rozbiórki.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Brukowiec z rozbiórki ma wymiary 16-20cm.

PYTANIE 10

Prosimy o podanie wymiarów ścianek czołowych oraz dołączenie rysunku szczegółowego.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Obudowa wylotu i wlotu przepustu z kamienia polnego na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 15cm, wykonać z kamienia 2m² na rurę o średnicy 0,8m oraz 1m² na rurę o średnicy 0,4m.

PYTANIE 11

Prosimy o podanie ilości rur ochronnych dwudzielnych do wykonania.

Wyjaśnienia zamawiającego:

21 mb.

PYTANIE 12

Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym rowów do oczyszczenia.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Uwzględnić do oczyszczenia rowy na wszystkich przepustach gdzie wylot jest wprost do rowu. Lokalizacja przepustów oznaczona na planie sytuacyjnym wraz z podaniem kilometracji.

PYTANIE 13

Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym, które ścianki czołowe są do odbudowania, ponieważ na planie sytuacyjnym można zauważyć, że niektóre przepusty są podłączone bezpośrednio do studni.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Umocnić wszystkie wyloty i wloty przepustów, które nie są podłączone do studni – wyloty przepustów do rowu.

PYTANIE 14

Prosimy o wyjaśnienie ile ma być humusu na poboczach i skarpach, na przekrojach jest 10 cm, a w przedmiarach jest 5 cm.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Przyjąć 10 cm na skarpach i na poboczach.

PYTANIE 15

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności warstw konstrukcyjnych zabruków, parkingów i zatoki na przekrojach konstrukcyjnych jest dodatkowa warstwa odsączająca grubości 10 cm, a w opisie technicznym brak jest tej warstwy. Jaka ma być dokładnie konstrukcja zabruków, parkingów i zatok.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Należy przyjąć wykonanie warstwy odsączającej z piasku zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. W opisie technicznym błędnie pominięto tą warstwę.

PYTANIE 16

Prosimy o podanie konstrukcji utwardzonego pobocza, brak konstrukcji w opisie technicznym.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Konstrukcja utwardzonego pobocza jest następująca:

- podbudowa z kruszyw naturalnych 16/32mm w geowłókninie, gr. 30cm
- płyty ażurowe 60x40x10cm ułożone na 5 cm warstwie piasku z wypełnieniem otworów piaskiem.

Postanowienia końcowe:

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zatwierdził:
Burmistrz Trzebiatowa
Józef Domański