

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Trzcianka - Wapniarnia I; obręb Biała					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.999	
		0.999			
				RAZEM	0.999
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta	m ²		
d.2	0407-01		m ²	2423.125	
	analogia	152.125+984.375+1286.625			
				RAZEM	2423.125
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta pod mieszankę optymalną żwirowo-piasko-	m ²		
d.2	0101-01	wą w gruncie kat. I-IV	m ²	2206.125	
		(999-(25+11)*3-(22+11)-(25+2.75))*(0.75+1.0+0.75)+(25+22)*3*0.75+(22+11)*0.75			
				RAZEM	2206.125
4	KNR 2-01	Plantowanie skarp rowów - kat.gr.I-III	m ²		
d.2	0506-07		m ²	1998.000	
		999*1.0*2			
				RAZEM	1998.000
3		Podbudowa i nawierzchnia			
5	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej	m ²		
d.3	0407-02	gr.10cm	m ²	2423.125	
		2423.125			
				RAZEM	2423.125
6	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budo-	m ²		
d.3	0407-03	wa (dwa rzędy - pod koła pojazdu)	m ²	2423.125	
		2423.125			
				RAZEM	2423.125
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki optymalnej - górna warstwa jezdni rozścielana	m ²		
d.3	0202-09	mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm - mieszanka wykonana w	m ²	2206.120	
	0202-10	betoniarce lub ładowarką			
	analogia	2206.12			
				RAZEM	2206.120
4		Oznakowanie			
8	KNR 2-31	Stępki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.4	0702-01		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,	szt.		
d.4	0703-01	informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² - "ustęp pierszeństwa" A-7	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
5		Inne			
10	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
d.5			kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000