

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
2	KNR 4-01 0428-02		Rozebranie podłóg białych na półwpuśt	m2		
			8,84	m2	8,840	
			2,6*3,4		RAZEM	8,840
3	KNR 4-01 0428-01		Rozebranie podłóg ślepych	m2		
			8,84	m2	8,840	
			2,6*3,4		RAZEM	8,840
4	KNR 4-01 0411-02		Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
			21	m	21,000	
					RAZEM	21,000
5	KNR AT-50 0403-02		Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o grubości 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (PMBC) z wypełniaczem gumowym nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m2		
			8,84	m2	8,840	
					RAZEM	8,840
6	KNR-W 3 0504-10		Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami olejowymi - bale i krawędziaki	m2		
			5,25	m2	5,250	
			(0,05+0,075)*2*21		RAZEM	5,250
7	KNR-W 4-01 0607-07		Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grubości warstwy 18 cm	m2		
			8,84	m2	8,840	
					RAZEM	8,840
8	KNR 0-21 4007-03		Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m2		
			8,84	m2	8,840	
			2,4*3,6		RAZEM	8,840
9	KNR AT-27 0202-01		Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m2		
			8,84	m2	8,840	
			2,6*3,4		RAZEM	8,840
10	KNR 13-15 0712-03 analogia		Ułożenie podkładu pod panele podłogowe	m2		
			8,84	m2	8,840	
			2,6*3,4		RAZEM	8,840
11	NNRKNB 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
			8,84	m2	8,840	
			2,6*3,4		RAZEM	8,840
12	KNR 4-01 0411-07		Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
			12	m	12,000	
			(2,6+3,4)*2		RAZEM	12,000
13	KNR 13-22 0407-02		Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) materiałów porozbiórkowych - drewno	m3		
			1,02	m3	1,020	
					RAZEM	1,020