



WIDOK Z GÓRY



PRZESZCZĄT A-A



- 1

Płyta zlewna żelbetowa
- 2

Kratka ściekowa 50x50cm ze stali nierdzewnej,
- 3

Nawierzchnia z kostki betonowej
- 4

Kolumna serwisowa do zrzutu kaset WC oraz poboru wody (opcja) oraz prądu (opcja)
- 5

Przewód wodny fi 16mm do systemu spłukiwania zabezpieczony przewodem grzewczym
- 6

Przewód kanalizacyjny fi 110mm
- 7

Belka odbojowa ochronna ze stali nierdzewnej h= min. 30cm

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROSBED s.c. Os. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka				
INWESTOR	Gmina Trzcianka ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka			
NAZWA ZADANIA	PUNKT SERWISOWY DLA KAMPERÓW			
OBIEKT kat.XXVI kat.V	Punkt serwisowy dla kamperów Przystanek kanalizacji sanitarnej Instalacja wodociągowa Instalacja kanalizacyjna Instalacja elektryczna - dz. o nr ewd. 54/6 - obręb Trzcianka			
NAZWA RYSUNKU	PUNKT SERWISOWY - SCHEMAT			
PROJEKTOWAŁA bianka sanitarna	mgr inż. Justyna Markowicz upr. nr WKP/0125/POOS/07	SKALA b/s	DATA 03/2022	NR RYS. 1