


ŚWIDNIK
ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH - NIEPODLEGŁOŚCI
- WOJSKA POLSKIEGO




Latarnie sygnalizacyjne i wyświetlacze czasu podłączyć
we wnęce za pomocą YSTY 5x1,0mm2

Doświetlacze podłączyć we wnęce za pomocą YSTY 5x1,5mm2

Lampy doświetlaczy i wyświetlacze czasu podłączyć
zgodnie z wytycznymi producenta i dokumentacją sterownika

UWAGA: PRZEWÓD NEUTRALNY DOŚWIETLACZY
JEST ROZDZIELONY Z PRZEWODEM
NEUTRALNYM SYGNALIZATORÓW



Autor:	 Zakład Usług Profesjonalnych "KAMAK" Kaczor M. Kwiatkowski A. SC ul. Kosmonautów 33, 20-358 Lublin				
Inwestor:	 Powiat Świdnicki w Świdniku ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik				
Nazwa zadania:	Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 2131L (Al.Lotników Polskich w m. Świdnik na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00).				
Faza opracowania:	PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) Drogowa sygnalizacja świetlna				Nr rysunku: RYS-05a
Tytuł rysunku:	PODŁĄCZENIE OSPRZĘTU W MASZTACH SYGNALIZACYJNYCH				Skala:
Funkcja:	Nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
Projektant	mgr inż. Józef Dłużewski	elektryczna	upr.bud. 1852/Lb/92		09.2023
Projektant sprawdzający	mgr inż. Ryszard Kuśmirek	elektryczna	upr.bud. 266/Lb/99		