


REMONT DRÓGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYLESIE (PRZYSIÓŁEK GROBELKA)

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI

SPADEK DASZKOWY

W KM. 0+000-0+160, 0+260-0+330

DZIAŁKI NUMER: 148/1, 148/2, OBREB NR 0019 – MOTYCZNO



REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYLESIE
(PRZYSIÓŁEK GROBELKA)


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI
SPADEK DASZKOWY

W KM. 0+160-0+260

DZIAŁKI NUMER: 148/1, 148/2, OBRĘB NR 0019 – MOTYCZNO

Warstwa ścierna AC 11S-KR 1-2 o gr. 4cm po zagęszczeniu
Warstwa wiążąca AC 16W-KR 1-2 o gr. 3cm po zagęszczeniu
Wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm po zagęszczeniu średnio 10cm (wyrównanie do profilu)
Wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63,0mm po zagęszczeniu średnio 15cm
Istniejąca podbudowa tłuczniowa
Istniejący grunt rodzimy

Pobocze jezdni z kruszywa 0-31,5mm o gr. 7cm
Podbudowa pobocza z kruszywa 0-31,5mm o gr. do 10cm
Podbudowa pobocza z kruszywa 31,5-63,0mm o gr. do 22cm
Istniejący grunt rodzimy



Pobocze jezdni z kruszywa 0-31,5mm o gr. 7cm
Podbudowa pobocza z kruszywa 0-31,5mm o gr. do 10cm
Podbudowa pobocza z kruszywa 31,5-63,0mm o gr. do 22cm
Istniejący grunt rodzimy

Warstwa ścierna AC 11S-KR 1-2 o gr. 4cm po zagęszczeniu
Warstwa wiążąca AC 16W-KR 1-2 o gr. 3cm po zagęszczeniu
Wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm po zagęszczeniu średnio 10cm (wyrównanie do profilu)
Wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63,0mm po zagęszczeniu średnio 15cm
Poszerzenie - podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63,0mm po zagęszczeniu o grubości do 22cm
Istniejący grunt rodzimy

SPORZĄDZIŁ:


mgr inż. ~~WŁODZIMIERZ ŁAK~~
uprawniony do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. SWK/0051/OWOK/04

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYLESIE (PRZYSIÓŁEK GROBELKA)

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI SPADEK DASZKOWY

W KM. 0+330-0+390

DZIAŁKI NUMER: 148/1, 148/2, OBREB NR 0019 – MOTYCZNO



SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. **WŁODZIMIERZ FAK**
uprawniony do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. SWK/0051/OWOK/04