

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,010	km km	0,010	0,010
				RAZEM	0,010
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm pod zjazd (9+5)*0,5*5	m ² m ²	35,000	35,000
				RAZEM	35,000
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - do 55 cm Krotność = 7 35	m ² m ²	35,000	35,000
				RAZEM	35,000
4	KNR 2-31 0106-03 z.o. 2.13. 9902-01 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 25 cm grubości po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę 35	m ² m ²	35,000	35,000
				RAZEM	35,000
5	KNR 2-31 0402-04 z.o. 2.13. 9902-01 0402-05	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę na łukach o promieniu do 40 m (13,00+13,00+5,00+15,00)*0,0062 = 0,2852 m ³ 0,2852	m ³ m ³	0,285	0,285
				RAZEM	0,285
6	KNR 2-31 0403-03 z.o. 2.13. 9902-01 0403-07	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm i najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę na łukach o promieniu do 10 m 46	m m	46,000	46,000
				RAZEM	46,000
7	KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.13. 9902-01 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 26-75 pojazdów na godzinę 35	m ² m ²	35,000	35,000
				RAZEM	35,000
8	KNR 2-31 0114-06 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 5 35	m ² m ²	35,000	35,000
				RAZEM	35,000
9	KNR 2-31 0511-03 z.o. 2.13. 9902-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę 35	m ² m ²	35,000	35,000
				RAZEM	35,000
10	KNR 2-31 0702-01 z.o. 2.13. 9902-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 26-75 pojazdów na godzinę - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu słupki Wykonawcy 7	szt. szt.	7,000	7,000
				RAZEM	7,000
11	KNR 2-31 0703-01 z.o. 2.13. 9902-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 26-75 pojazdów na godzinę - wprowadzenia czasowej organizacji ruchu tablice znaków Wykonawcy 10	szt. szt.	10,000	10,000
				RAZEM	10,000
12	KNR 2-31 0703-03 z.o. 2.13. 9902-01	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 26-75 pojazdów na godzinę - demontaż czasowej organizacji ruchu 10	szt. szt.	10,000	10,000
				RAZEM	10,000
13	KNR 2-31 0202-01 z.o. 2.13. 9902-01 0202-02	Uzupełnienia poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - dolna warstwa rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę 15*0,5	m ² m ²	7,500	7,500