
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi leśnej nr 220/391 nr 20 w DSD w leśnictwie Stokowiec
ADRES INWESTYCJI: oddziały leśne nr 44,38,32,31,23,22,21 leśnictwa Stokowiec Nadleśnictwo
Suchedniów
INWESTOR: Nadleśnictwo Suchedniów
ADRES INWESTORA: 26-130 Suchedniów
WYKONAWCA: Bodzentyńska 16

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inżynierjna - drogowa mgr inż. Andrzej Rybak

DATA OPRACOWANIA: 04.01.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		roboty utrzymaniowe			
1.1		remont drogi leśnej naprawa nawierzchni na całej szerokości			
1	U-D-05-d.1.1	Wymiana istniejącego przepustu pod drogą - rury PEHD o śr. 40 cm wraz z odtworzeniem fundamentu z kruszywa i wykonaniem zasypki	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
2	U-D-05-d.1.1	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur PEHD o śr. 40 cm	ściank.		
		2	ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	d.1.1	Oczyszczenie rowów z namułu i zanieczyszczeń wraz z wyprofilowaniem dna i skarp (1:1 - 1:2), nadaniem spadków podłużnych	m ³		
		(20 + 20 + 15) * 0.6	m ³	33.000	
				RAZEM	33.000
4	U-D-05-d.1.1	Spulchnienie nawierzchni wraz z jej wyrównaniem, mechanicznym wykonaniem koryta na całej szerokości drogi (3,5m) w gruncie kat. I-IV głębokości 11 do 20 cm	m ²		
		1522.5 + 548.40	m ²	2 070.900	
				RAZEM	2 070.900
5	U-D-05-d.1.1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		poz.4	m ²	2 070.900	
				RAZEM	2 070.900
6	U-D-05-d.1.1	Wykonanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej frakcji 0-31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²		
		poz.4	m ²	2 070.900	
				RAZEM	2 070.900
2		remont pojedynczych uszkodzeń nawierzchni			
7	U-D-05-d.2	Oczyszczenie nawierzchni przeznaczonej do naprawy z błota, gałęzi i innych zanieczyszczeń - remont pojedynczych dołów	m ²		
		192	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
8	U-D-05-d.2	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - uzupełnienie i zagęszczenie tłucznia głębokość dołów do 15cm ~192	m ²		
		poz.7	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
9	U-D-05-d.2	Naprawa poboczy poprzez ścinanie, uzupełnienie gruntem G1, wyprofilowanie i zagęszczenie	m ²		
		639.75	m ²	639.750	
				RAZEM	639.750