

## Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Remont świetlicy w Dłużcu - II postępowanie

### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000530643
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 25A
- 1.4.2.) Miejscowość: Lwówek Śląski
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 59-600
- 1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: [urząd@lwowekslaski.pl](mailto:urząd@lwowekslaski.pl)
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: [www.lwowekslaski.pl](http://www.lwowekslaski.pl)
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00370449
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2023-08-28

### SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00356237
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem robót budowlanych jest remont istniejącej świetlicy wiejskiej w Dłużcu. Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

- a) Odtworzenie izolacji pionowej termicznej oraz przeciw wilgotnościowej na ścianie frontowej:
- Przygotowanie starego podłoża: oczyszczenie mechaniczne, zmycie i wyrównanie powierzchni w ilości 19,700 m<sup>2</sup>;
  - Izolacja przeciwwilgociowe powłokowe na ścianach – wykonane na zimno z wodoszczelnej masy dwuskładnikowej w ilości 19,700 m<sup>2</sup>;
  - Przyklejenie płyt termoizolacyjnych XPS o gr. 10 cm  $\lambda_{min} = 0,034$ , z zatopieniem siatki oraz wykończeniem części widocznej tynkiem mozaikowym jak istniejący w ilości 19,700 m<sup>2</sup>.
- b) Wykonanie nowego podestu wejściowego do świetlicy:
- Wykonanie schodów wejściowych żelbetowych o pow. 31,520 m<sup>2</sup>;
  - Wykonanie stopni żelbetonowych zewnętrznych o wielkości 5,200 m<sup>3</sup>.
- c) Skucie tynków wewnętrznych w Sali głównej:  
Przygotowanie i naprawa podłoża:Montaż rusztowania,
- Zabezpieczenie okien, drzwi oraz innych elementów przeznaczonych do pozostawienia,
  - Skucie tynków oraz płytek na całej powierzchni ścian w ilości 234,900 m<sup>2</sup>;
  - Wywiezienie gruzu spryzmowanego w ilości 11,745 m<sup>3</sup>.
- d) Skucie tynków wewnętrznych oraz płytek wiatrołapu:  
Przygotowanie i naprawa podłoża:
- Montaż rusztowania,
  - Zabezpieczenie okien, drzwi oraz innych elementów przeznaczonych do pozostawienia,

- Skucie tynków na całej powierzchni ścian w ilości 19,450 m<sup>2</sup>,
- Wywiezienie i utylizacja gruzu w ilości 0,973 m<sup>3</sup>.
- Częściowa wymiana wilgotnych płyt GK sufitu podwieszanego,
- Przeróbka podejść wentylacyjnych z rur PVC – wykonanie syfonów oraz zaizolowanie termiczne np. wełną gr 5cm,

e) Tynkowanie ścian wewnętrznych lub czyszczenie i impregnacja ścian:

- Czyszczenie mechaniczne lub ręczne,
- Impregnacja ścian preparatem grzybobójczym.

W zależności od stanu ścian istniejących po skuciu i oczyszczeniu:

- Uzupełnienie ubytków w kamieniu, cegle,
- Uzupełnienie fug,
- Obróbka szpalet okiennych oraz drzwiowych tynkiem wapienno-cementowym lekkim,
- impregnacja ścian dedykowanymi preparatami do ścian wewnętrznych: paroprzepuszczalnymi, ograniczającymi chłonięcie wilgoci, wzmacniającymi cegłę/kamień do stopnia zaniku efektu pylenia o łącznej powierzchni 254,350 m<sup>2</sup>;

lub:

- Tynkowanie całej powierzchni ścian tynkami renowacyjnymi WTA wraz z wykonaniem szpachli wapiennej w ilości 254,350 m<sup>2</sup>,
- Gruntowanie podłoża dedykowanymi preparatami o łącznej powierzchni 254,350 m<sup>2</sup>;
- Dwukrotne malowanie farbami wysoce paroprzepuszczalnymi w kolorze białym powierzchnie wynosząca w sumie 254,350 m<sup>2</sup>.

Po zmianie:

Przedmiotem robót budowlanych jest remont istniejącej świetlicy wiejskiej w Dłużcu. Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

a) Odtworzenie izolacji pionowej termicznej oraz przeciw wilgotnościowej na ścianie frontowej:

- Przygotowanie starego podłoża: oczyszczenie mechaniczne, zmycie i wyrównanie powierzchni w ilości 19,700 m<sup>2</sup>;
- Izolacja przeciwwilgociowe powłokowe na ścianach – wykonane na zimno z wodoszczelnej masy dwuskładnikowej w ilości 19,700 m<sup>2</sup>;

- Przyklejenie płyt termoizolacyjnych XPS o gr. 10 cm  $\lambda_{min} = 0,034$ , z zatopieniem siatki oraz wykończeniem części widocznej tynkiem mozaikowym jak istniejący w ilości 19,700 m<sup>2</sup>.

b) Wykonanie nowego podestu wejściowego do świetlicy łączącego schody wejściowe ze stopniami żelbetonowymi oraz:

- Wykonanie schodów wejściowych żelbetonowych o pow. 31,520 m<sup>2</sup>;
- Wykonanie stopni żelbetonowych zewnętrznych o wielkości 5,200 m<sup>3</sup>.

c) Skucie tynków wewnętrznych w Sali głównej:

Przygotowanie i naprawa podłoża:Montaż rusztowania,

- Zabezpieczenie okien, drzwi oraz innych elementów przeznaczonych do pozostawienia,
- Skucie tynków na północnej ścianie do wysokości parapetów otworów okiennych oraz na południowej ścianie na wysokości 50 cm od podłogi , w ilości 234,900 m<sup>2</sup>;
- Wywiezienie gruzu sprzymowanego w ilości 11,745 m<sup>3</sup>.

d) Skucie tynków wewnętrznych oraz płytek wiatrołapu:

Przygotowanie i naprawa podłoża:

- Montaż rusztowania,
- Zabezpieczenie okien, drzwi oraz innych elementów przeznaczonych do pozostawienia,
- Skucie płytek z powierzchni ścian w ilości 19,450 m<sup>2</sup>,
- Wywiezienie i utylizacja gruzu w ilości 0,973 m<sup>3</sup>.
- Częściowa wymiana wilgotnych płyt GK sufitu podwieszanego,
- Przeróbka podejść wentylacyjnych z rur PVC – wykonanie syfonów oraz zaizolowanie termiczne np. wełną gr 5cm,

e) Tynkowanie ścian wewnętrznych lub czyszczenie i impregnacja ścian:

- Czyszczenie mechaniczne lub ręczne,
- Impregnacja ścian preparatem grzybobójczym.

W zależności od stanu ścian istniejących po skuciu i oczyszczeniu:

- Uzupełnienie ubytków w kamieniu, cegle,
- Uzupełnienie fug,
- Obróbka szpalet okiennych oraz drzwiowych tynkiem wapienno-cementowym lekkim,
- impregnacja ścian dedykowanymi preparatami do ścian wewnętrznych: paroprzepuszczalnymi, ograniczającymi chłonięcie wilgoci, wzmacniającymi cegłę/kamień do stopnia zaniku efektu pylenia o łącznej powierzchni 254,350 m<sup>2</sup>;

lub:

- Tynkowanie całej powierzchni ścian tynkami renowacyjnymi WTA wraz z wykonaniem szpachli wapiennej w ilości 254,350 m<sup>2</sup>,
- Gruntowanie podłoża dedykowanymi preparatami o łącznej powierzchni 254,350 m<sup>2</sup>;
- Dwukrotne malowanie farbami wysoce paroprzepuszczalnymi w kolorze białym powierzchnie wynosząca w sumie 254,350 m<sup>2</sup>.

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.10. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:

Okres realizacji - dni

Po zmianie:

Data do

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:

30

Po zmianie:

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:

Po zmianie:

2023-10-05