

## Przedmiar

Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Kamienica Szlachecka</b>		
		<b>Sala sensoryczna - wydzielenie pomieszczenia (ścianka działowa)</b>		
		<b>Branża budowlana</b>		
		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>		
1	KNR-W 4-01 1202/09 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  ściany (2,38)*(6,2*2+4,5*2) sufit/podłoga 6,2*4,5	m2 m2	50,932 27,9
		razem	m2	78,832
		<b>Ściany, sufity, zabudowy GK</b>		
2	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo z wypełnieniem z wełny mineralnej nowa ściana 2,38*4,5	m2	10,71
		razem	m2	10,71
3	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych  1*(6,2) 0,4*(2,38*2) 1,2*(2)	m2 m2 m2	6,2 1,904 2,4
		razem	m2	10,504
4	ZKNR C-2.1 0812/03	Szpachlowanie połączeń płyt  (6,2)*2 (2,38*2) (2)	m m m	12,4 4,76 2
		razem	m	19,16
5	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłóży  nowa ściana 2,38*4,5 ściany (2,38)*(6,2*2+4,5*2) sufit/podłoga 6,2*4,5 zabudowy 10,5	m2 m2 m2 m2	10,71 50,932 27,9 10,5
		razem	m2	100,042
6	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzienednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 100	m2	100
		razem	m2	100
7	KNR-W 2-02 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku- 2 warstwa 100	m2	100
		razem	m2	100
8	KNR-W 4-01 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych  100	m2	100
		razem	m2	100
		<b>Stolarka budowlana</b>		
9	KNNR-W 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych  0,9*2	m2	1,8
		razem	m2	1,8
10	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe  0,9*2	m2	1,8
		razem	m2	1,8
11	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z sztyldami  1	szt	1
		razem	szt	1
12	KNR 4-01 0920/24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe  1	szt	1
		razem	szt	1

## Przedmiar

Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR 4-01 0205/01	Wymiana podokienników o szerokości do 30cm  1,2*2	m	2,4
		razem	m	2,4
		<b>Branża elektryczna</b>		
14	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie i montaż rozdzielnic	kpl.	1
15	KNR-W 4-03 1001/01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły  25	m	25
		razem	m	25
16	KNNR 5 0206/04	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> na tynku na podłożu innym niż betonowe  10	m	10
		razem	m	10
17	KNNR 5 0206/04	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> na tynku na podłożu innym niż betonowe  kabel na suficie 15	m	15
		razem	m	15
18	KNR-W 4-03 1012/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm  25	m	25
		razem	m	25
19	KNNR 5 0301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle  2	szt	2
		razem	szt	2
20	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>  2	szt	2
		razem	szt	2
21	KNNR 5 0308/07	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 16A/4mm <sup>2</sup>  1	szt	1
		razem	szt	1
22	KNNR 5 0306/03	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego  1	szt	1
		razem	szt	1
23	KNR 5-08 0502/04	Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na czterech kołkach rozporowych plastikowych  3	kpl	3
		razem	kpl	3
24	KNR 5-08 0820/01	Kompletowanie opraw świetłówkowych o mocy do 120W  3	szt	3
		razem	szt	3
25	KNNR 5 0508/04	Montaż opraw zawieszanych przeciwybuchowych w obudowie ognioszczelnej z gwintem E27 dla lamp rtęciowych  3	kpl	3
		razem	kpl	3