

Przedmiar

Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Szymbark		
		Remont Szymbark - sala wyciszenia		
		Branża budowlana		
		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1	KNR-W 4-01 1202/09 4-01 1202-09 04-011202-09 4-01 1202-09 00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit/podłoga 8,66*5,72 razem	m2 m2	49,535 49,535
		Ściany, sufity, zabudowy GK		
2	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża sufit/podłoga 8,66*5,72 razem	m2 m2	49,535 49,535
3	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładziena) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku- miejscowe uzupełnienia 13 razem	m2 m2	13 13
4	KNR-W 2-02 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku- 2 warstwa 13 razem	m2 m2	13 13
5	KNR-W 4-01 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufit/podłoga 8,66*5,72 razem	m2 m2	49,535 49,535
		Podłogi		
6	Kalkulacja indywidualna	Miejscowa naprawa wykładziny PCV - miejscowe ubytki - doklejenie i uzupełnienie cokolików 6,4 razem	m2 m2	6,4 6,4
		Stolarka budowlana		
7	KNNR-W 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 0,9*2*2 razem	m2 m2	3,6 3,6
8	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe 0,9*2*2 razem	m2 m2	3,6 3,6
9	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z sztyldami	szt	2
10	KNR 4-01 0920/24	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt	2
		Panele akustyczne ściennie		
11	KNR-W 2-02 0848/01	Panele akustyczne ściennie - wygłuszające ściany (2,44)*(8,66*2+5,72*2) razem	m2 m2	70,174 70,174
		Branża elektryczna		
12	KNNR 9 0502/03	Wymiana oprawy montowanej na suficie - na nową oprawę LED	szt	4