

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania w części budynku Szkoły Podstawowe w Rychwale na Centrum Usług Społecznych
ADRES INWESTYCJI : Jednostka ewidencyjna (301007_4) Rychwał obręb ewidencyjny (6001) dz. nr 1237/1;1238/3;1239/6; 1240/3
INWESTOR : Gmina Rychwał
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 16 62-570 Rychwał
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Wilamowski
DATA OPRACOWANIA : 12.07.2021

WYKONAWCA :

Mirosław Wilamowski
upr. projektant i kier. budowy
w specjalności architektonicznej
i konstrukcyjno-budowlanej
Upr. nr LAN 211/5346/II/99/86
WKP/BO/0022/03
62-502 Kom. ul. Margaretkowa 1/39

INWESTOR :

Data opracowania
12.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 36 cm 41.800	m ² m ²	 41.800	
				RAZEM	41.800
2	KNNR 1 d.1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 15.048	m ³ m ³	 15.048	
				RAZEM	15.048
3	KNR 2-31 d.1 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 41.800	m ² m ²	 41.800	
				RAZEM	41.800
4	KNR 2-31 d.1 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 41.800	m ² m ²	 41.800	
				RAZEM	41.800
5	KNR 2-31 d.1 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 24.400	m m	 24.400	
				RAZEM	24.400
6	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 36.00	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
7	KNR 2-31 d.1 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-31 d.1 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-31 d.1 0706-02 analogia	Malowanie znaków poziomych dla niepełnosprawnych 36.00	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
2		Miejsca parkingowe dla samochodów osobowych			
10	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 136.00	m ² m ²	 136.000	
				RAZEM	136.000
11	KNNR 1 d.2 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 13.600	m ³ m ³	 13.600	
				RAZEM	13.600
12	KNR 2-31 d.2 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 -136.00	m ² m ²	 -136.000	
				RAZEM	-136.000
13	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 136.00	m ² m ²	 136.000	
				RAZEM	136.000