

tabela 2a. Przedmiar Siechnice - wariant 2

Znaki pionowe			
Znaki projektowane	tarcza	wielkość	projektowany słupek
Nakazu - C			
C-13	1	małe	0
C-16	1	małe	1
C-13/C-16	1	małe	1
Suma:	3		2

Informacyjne - D			
D-40	3	średnie	3
D-41	3	średnie	3
Suma:	6		6

Znaki projektowane z grupy średnich 6 szt.

Znaki projektowane z grupy małych 3 szt.

Nowo projektowane słupki do znaków 8 szt.

Znaki przestawiane	tarcza	wielkość	przestawiany słupek
Ostrzegawcze - A			
A-7	1	średnie	0
Suma:	1		0

Znaki przestawiane z grupy średnich 1 szt.

Likwidowane słupki 2 szt.

Znaki likwidowane	tarcza	wielkość	likwidowany słupek
Zakazu - B			
B-33	4	średnie	0
Suma:	4		0

Informacyjne - D			
D-40	2	średnie	1
D-41	2	średnie	1
Suma:	4		2

Znaki likwidowane z grupy średnich 8 szt.

Likwidowane słupki 2 szt.

Znaki poziome			
Znaki projektowane	długość	jedn.	powierzchnia [m2]
linie przerywane			
P-7c	6,0	0,060	0,4
Suma:			0,4

linie ciągłe			
P-7b	24,0	0,240	5,8
Suma:			5,8

przejścia dla pieszych			
P-11	6,0	0,5	3,0
P-14	3,0	0,375	1,1
Suma:			4,1

symbole			
P-23	1,0	0,620	0,6
Suma:			0,6

Oznakowanie poziome projektowane 10,9 [m2]

Znaki likwidowane	długość	jedn.	powierzchnia [m2]
linie ciągłe			
P-7b	61,0	0,240	14,6
Suma:			14,6

Oznakowanie poziome do likwidacji 14,6 [m2]

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	
UBRD projektowane	ilość
U-5a	2
U-5c (C-9)	6
U-5c (C-10)	6

Powierzchnia chodnika i drogi rowerowej do wybudowania 56 [m2]

Wyspa prefabrykowana 6 [szt.]