



Widok antresoli - front



Rzut antresoli




Przekrój A-A


LEGENDA

- x---x--- Kanały wentylacyjne do usunięcia
- Otworki po usunięciu kanałów zamurować.
Ściana zewnętrzna nad i pod oszkleniem
- szpachlowanie i malowanie - farba-kolor szary - 25,50m²
- Po demontażu kanału wentylacyjnego
otwór zakryć płytą kartonowo gipsową - 3,00m²
- szpachlowanie i malowanie - farba kolor biały
- SC-1 lub SC-2 - ściana ekspozycyjna H=255cm
Ściana szkieletowa - suchej zabudowy z profili CW 50
Projektowana ścianka H=124cm
zakończona płytą, kartonowo-gipsową i blachą-
- Projektowane oszklenie - dolny rząd ażurowej ścianki
Wymiar szkła w pojedynczej ramce - 49,5 x 59,5cm
- szkło mleczne - kolor jano szary - powierzchnia 14,00m²
- SC
Otwór do zabudowania szer. 150cm, wysokość 250cm - 3,80m².
Ściana szkieletowa - suchej zabudowy z profili CW 50, z okładziną dwustroną, dwuwarstwową.
- Istniejąca zabudowa - ściana ekspozycyjna na parterze
Ściana szkieletowa - suchej zabudowy z profili CW 50, z okładziną dwustroną, dwuwarstwową.

Otworki po usunięciu kanałów zamurować.
Ściana zewnętrzna nad i pod oszkleniem



Usunąć kanał wentylacyjny
do załamania (strop nad antresolą)



Demontaż szkła w szprosach
- powierzchnia 19,00m²

Projektowane oszklenie - dolny rząd
ażurowej ścianki - szkło mleczne - kolor jano szary -
powierzchnia 14,00m²

Szprosły bez szkła (górne) i dolne
- oczyścić i pomalować.

Otwór do zabudowania szer. 150cm,
wysokość 250cm - 3,80m².

Ściana szkieletowa - suchej zabudowy z
profilu CW 50, z okładziną dwustroną,
dwuwarstwową.
Ściana składa się z metalowej konstrukcji
nośnej dwustronnie montowanej: okładziny
dwuwarstwowej z płyty OSB i płyty
gipsowo-kartonowej. Ściana szpachlowana
i malowana - kolor biały.



Usunąć kanał wentylacyjny
do załamania (strop nad antresolą)

	TT&B studio architektury i grafiki
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO PROJEKT PRAC ZWIĄZANYCH Z ANTRESOLĄ I KLATKĄ SCHODOWĄ W STAREJ ELEKTROWNI GALERII ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. ELEKTRYCZNEJ 13, ETAP V	
TYTUŁ RYSUNKU: Antresola - widok, wykaz prac	
NR RYS. A02	SKALA 1:100
BRANŻ: architektura	
FAZA: projekt wykonawczy	
ADRES: ul. Elektryczna 13, Białystok, nr. Działki 1780/89 Jednostka ewid. Białystok, Obręb Śródmieście,	
PROJEKTANT: arch. Tomasz Rogala uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. nr BI/23/97, PD-0058	