

Woskowa 1a - remont stropów w łazienkach

Identyfikator kosztorysu: WOSKOWA 1A - REMONT STROPÓW W ŁAZIENKACH

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 25.10.2021 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Strop nad parterem		
10	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,32*2,62	m2	11,32
			11,32
20	KNR 4-01 820-3 Zerwanie płyt pilśniowych - analogia [R=0,5;M=0;S=0] 4,32*2,62	m2	11,32
			11,32
30	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych 4,32*2,62	m2	11,32
			11,32
40	KNR 4-01 429-1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - polep 4,32*2,62	m2	11,32
			11,32
50	KNR 4-01 429-3 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m2	11,32
60	KNR 4-01 429-4 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 4,32*2,62	m2	11,32
			11,32
70	KNR 4-01 422-2 Podstemplowanie stropów bez deskowania 2,62*4	m	10,48
			10,48
80	KNR 4-01 422-6 Rozebranie podstemplowania stropów bez deskowania	m	10,48
90	KNR 4-01 429-8 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekr.ponad 300 cm2 4,70*4	m	18,80
			18,80
100	KNR 4-01 323-3 Zamurowanie przebić w ścianach o gr.1 cegły	szt	8,00
110	KNR 4-01 346-3 Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych o głęb.gniazd 1 cegły 8	gniazdo	8,00
			8,00
120	KNR 4-01 312-1 Wykonanie poduszek betonowych w gniazdach na oparcie belek stalowych, o głębokości 1 cegły - analogia [R=2]	m	2,00
130	KNR 4-01 317-5 Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych dwuteowych o wys. 160 mm 4,70*4	m	18,80
			18,80
140	KNR 4-01 313-7 Obmurowanie końców belek stalowych	koniec	8,00
150	KNR 4-01 201-1 Stemplowania o wys.do 4 m deskowań konstrukcji	m2	11,32
160	KNR 4-01 201-6 Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych płyt stropowych	m2	11,32

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
170	KNR 4-01 203-8 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego B20 - płyt stropowych gr. 6 cm 11,32*0,06	m3	0,68 0,68
180	KNR 2-02 1106-7 Zbrojenie płyt stropowych siatką stalową, oczka 15x15 cm i średnicy 6mm	m2	11,32
190	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	11,32
200	KNR 4-01 203-8 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego B20 - płyt stropowych gr. 8 cm 11,32*0,08	m3	0,91 0,91
210	KNR 2-02 1106-7 Zbrojenie płyt stropowych siatką stalową, oczka 15x15 cm i średnicy 6mm	m2	11,32
220	KNR 2-02 1112-1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną - rulonowe Winigam	m2	11,32
230	KNR 2-02 1113-8 Listwy przyścienne z pcv (4,32+2,62)*2-1,0	m	12,88 12,88
240	KNR 4-01 705-1 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm 12,88	m	12,88 12,88
250	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze	m2	11,32
260	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodporne (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	11,32
270	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	11,32
280	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	11,32
290	KNR 19-01 116-4 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru 11,32*0,30	m3	3,40 3,40
300	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 3,40	m3	3,40 3,40
310	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	3,40
320	KNR 4-01 1-1 Opłata za utylizację gruzu 3,40*1,8	t	6,12 6,12

2 Strop nad I piętrzem

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
330	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,32*2,62	m2	11,32
			11,32
340	KNR 4-01 820-3 Zerwanie płyt pilśniowych - analogia [R=0,5;M=0;S=0] 4,32*2,62	m2	11,32
			11,32
350	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych 4,32*2,62	m2	11,32
			11,32
360	KNR 4-01 429-1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - polep 4,32*2,62	m2	11,32
			11,32
370	KNR 4-01 429-3 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m2	11,32
380	KNR 4-01 429-4 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 4,32*2,62	m2	11,32
			11,32
390	KNR 4-01 422-2 Podstemplowanie stropów bez deskowania 2,62*4	m	10,48
			10,48
400	KNR 4-01 422-6 Rozebranie podstemplowania stropów bez deskowania	m	10,48
410	KNR 4-01 429-8 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekr.ponad 300 cm2 4,70*4	m	18,80
			18,80
420	KNR 4-01 323-3 Zamurowanie przebić w ścianach o gr.1 cegły	szt	8,00
430	KNR 4-01 346-3 Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych o głęb.gniazd 1 cegły 8	gniazdo	8,00
			8,00
440	KNR 4-01 312-1 Wykonanie poduszek betonowych w gniazdach na oparcie belek stalowych, o głębokości 1 cegły - analogia [R=2]	m	2,00
450	KNR 4-01 317-5 Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych dwuteowych o wys. 160 mm 4,70*4	m	18,80
			18,80
460	KNR 4-01 313-7 Obmurowanie końców belek stalowych	koniec	8,00
470	KNR 4-01 201-1 Stemplowania o wys.do 4 m deskowań konstrukcji	m2	11,32
480	KNR 4-01 201-6 Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych płyt stropowych	m2	11,32
490	KNR 4-01 203-8 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego B20 - płyt stropowych gr. 6 cm 11,32*0,06	m3	0,68
			0,68
500	KNR 2-02 1106-7 Zbrojenie płyt stropowych siatką stalową, oczka 15x15 cm i średnicy 6mm	m2	11,32
510	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	11,32

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
520	KNR 4-01 203-8 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego B20 - płyt stropowych gr. 8 cm 11,32*0,08	m3	0,91
		0,91	
530	KNR 2-02 1106-7 Zbrojenie płyt stropowych siatką stalową, oczka 15x15 cm i średnicy 6mm	m2	11,32
540	KNR 2-02 1112-1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną - rulonowe Winigam	m2	11,32
550	KNR 2-02 1113-8 Listwy przyścienne z pcv (4,32+2,62)*2-1,0	m	12,88
		12,88	
560	KNR 4-01 705-1 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm 12,88	m	12,88
		12,88	
570	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształowników metalowych, pojedyncze	m2	11,32
580	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodporne (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	11,32
590	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	11,32
600	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	11,32
610	KNR 19-01 116-4 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z I piętra [R=2] 11,32*0,30	m3	3,40
		3,40	
620	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 3,40	m3	3,40
		3,40	
630	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	3,40
640	KNR 4-01 1-1 Opłata za utylizację gruzu 3,40*1,8	t	6,12
		6,12	

----- Koniec wydruku -----