

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa części drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 344 w miejscowości Potrzebowo

Lp.	Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			jm	Ilość
1	2	3	4	5
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	Odtworzenie trasy w terenie równinnym i wyznaczenie punktów wysokościowych	mb	150,0
II		ROBOTY ZIEMNE		
2	45110000-1	Wykonanie koryta śr. głęb. 20 cm pod konstrukcję jezdni w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy do 1 km oraz zagęszczeniem koryt	m ²	705,0
III		PODBUDOWA		
3	45233140-2	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15,00 cm	m ²	675,0
4	45233140-2	Wyrównanie profilu z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 5 cm ułożonego układarką mechaniczną	m ²	675,0
IV		NAWIERZCHNIA		
5	45233220-7	Nawierzchnia z masy bitumicznej AC11S o gr. 5 cm	m ²	675,0
V		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6	45233140-2	Wykonanie pobocza z destruktu (frez asfaltowy lub inny materiał o podobnych właściwościach) o szer. 0,4 m, gr. 5 cm po obu stronach jezdni 300 mb x 0,4 m = 120 m ²	m ²	120,0