

Przedmiar robót

Remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu - Sala J. Angielskiego

Lokalizacja: **Szkoła Podstawowa**

**Niedźwiedź 131
34 - 735 Niedźwiedź**

Inwestor: **Gmina Niedźwiedź**

**Niedźwiedź 233
34-735 Niedźwiedź**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu - Sala J. Angielskiego		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 401/815/7 analogia	Demontaż listew przypodłogowych drewnianych	m	24,0
1.2	KNR 401/909/4 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1
1.3	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 2'm2	szt	1
1.4	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku tzw. mixu budowlanego	m3	0,506
1.5	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja odpadów, tzw. mix budowlany	m3	0,506
2	Element	Sufit		
2.1	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby, na stropach	m2	36,81
2.2	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2	36,81
2.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłoży	m2	36,81
2.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	36,81
3	Element	Ściany		
3.1	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	76,79
3.2	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa, wraz z wtopieniem flizeliny	m2	76,79
3.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłoży	m2	76,79
3.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	76,79
3.5	KNR 401/1208/1 (2) analogia	Malowanie 1-krotne lakierem do lamperii	m2	34,02
4	Element	Posadzka		
4.1	KNR 202/1111/6	Listwy przypodłogowe drewniane	m	24,3
5	Element	Drzwi		
5.1	KNNRW 3/311/4 analogia	Drzwi z montażem do sal dydaktycznych	m2	1,89
6	Element	Instalacja elektryczna		
6.1	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	4
6.2	KNR 508/511/13	Montaż, na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane, LED	szt	6
6.3	KNR 403/1122/2	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	5
6.4	KNKRB 5/305/6 (2)	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi wraz z montażem gniazd	szt	9
6.5	KNKRB 5/305/4 (8)	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi wraz z montażem wyłączników	szt	6
6.6	KNNRW 5/110/4	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie), przykręcane do podłoża	m	25,0
6.7	BCI 5.11.025	Montaż przewodu FTP 4x2x0,5 PCV + VGA	m	15,0
6.8	BCI 5.11.020	Montaż gniazda - RJ45	szt	1
6.9	Kalkulacja indywidualna	Przejście - adapter VGA - RJ45 wraz z łącznikiem podwójnym	szt	1
7	Element	Instalacja grzewcza		
7.1	KNNR 8/423/3	Demontaż grzejnika	szt	2
7.2	KNNR 8/423/3 analogia	Montaż grzejnika	szt	2
7.3	KNR 35/215/3 analogia	Zawór grzejnikowy termostatyczny, prosty lub kątowy z głowicą termostatyczną	kpl	2
7.4	KNR 202/1513/1	Malowanie 2-krotne ochronne farbami rur o średnicy do 50'mm	m	14,0
8	Element	Montaże		
8.1	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach, kratka wentylacyjna	szt	1
8.2	KNR 401/901/1 (1) analogia	Montaż narożników drewnianych w drzwiach	m	3,0
8.3	KNRW 202/103 6/8 analogia	Montaż, desek odbojowych	m	12,0