
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku warsztatu
ADRES INWESTYCJI : Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
INWESTOR : Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ADRES INWESTORA : Ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

SPORZĄDZIŁ :
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2019

SPORZĄDZIŁ

Data opracowania
05.08.2019

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

dotycząca robót rozbiórkowych budynku warsztatu w ZZOZ w Wadowicach

Zakres robót obejmuje :

- 1.1. Rozebranie pokrycia dachowego z papy - 671 m²
- 1.2. Rozebranie elementów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców, schodów) - 147,6 m³
- 1.3. Przewracanie murów z cegły - 491,3 m³
- 1.4. Wywóz i utylizacja gruzu - 638,9 m³
- 1.5. Wywóz i utylizacja papy - 13,4 m³

UWAGA!

- a) Odległości dowozu materiałów oraz wywozu gruzu i ziemi określa Oferent.
- b) Koszty utylizacji rozebranych materiałów ponosi Wykonawca robót.
- c) Koszty zorganizowania zaplecza budowy ponosi Wykonawca robót.
- d) Koszty wykonania projektu organizacji ruchu, oznakowań, zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na czas wykonywania robót ponosi Wykonawca robót.
- e) Ww koszty należy uwzględnić w oferowanych cenach jednostkowych robót.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 61,0*11,0	m ² m ²	671,000	
				RAZEM	671,000
2	KNR 4-04 0305-07	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 10 cm 61,0*11,0*0,10	m ³ m ³	67,100	
				RAZEM	67,100
3	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny (61,0*2+11,0*4)*5,50*0,38 (61,0+11,0*4)*5,50*0,25	m ³ m ³ m ³	346,940 144,375	
				RAZEM	491,315
4	KNR 4-04 0305-02 z.o.3. 1.	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców, schodów) przy grubości płyty stropowej do 15 cm R*0,9 61,0*11,0*0,12	m ³ m ³	80,520	
				RAZEM	80,520
5	KNR 4-04 1103-03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych poz.2 poz.3 poz.4	m ³ m ³ m ³ m ³	67,100 491,315 80,520	
				RAZEM	638,935
6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.5	m ³ m ³	638,935	
				RAZEM	638,935
7	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja papy poz.1*0,02	m ³ m ³	13,420	
				RAZEM	13,420