

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (cokół) 0,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,900	 0,900
				RAZEM	0,900
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 19,76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,760	 19,760
				RAZEM	19,760
3	KNR-W 4-01 0816-02	Mechaniczne oczyszczenie stopni i biegów z pozostałości kleju 19,76+0,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,660	 20,660
				RAZEM	20,660
4	KNR 2-02 1208-01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej przytwierdzone do betonu- demontaż i pnowny montaż. 5,85+5,50	m m	 11,350	 11,350
				RAZEM	11,350
5	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 19,76+0,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,660	 20,660
				RAZEM	20,660
6	KNR 0-12 1120-06	Okładziny schodów z płyt granitu płomieniowego gr 2 cm popiel na schodach i podjeździe 19,76+0,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,660	 20,660
				RAZEM	20,660
7	KNR-W 4-01 0109-18 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 2.8 km  (19,76+0,9)*0,035	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,723	 0,723
				RAZEM	0,723
8	KNR 4-01 0108-07 anal i kalk. wasna	Składowanie gruzu na wysypisku 20,66*0,035	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,723	 0,723
				RAZEM	0,723