



PRZĘKRÓJ A-A
skala 1:50



UWAGA:

ROZBUDOWĘ OBJĘTĄ NINIEJSZYM OPRACOWANIEM PROJEKTUJE SIĘ
POD OKAPEM GŁÓWNEJ POŁĄCI DACHU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
W ZWIĄZKU Z TYM NA ISTNIEJĄCEJ POŁĄCI DACHOWEJ NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE ZAINSTALOWAĆ SPECJALNE ŚNIEGOŁAPY (PŁOTKI
PRZECIWSNIEGOWE) W CELU ZAPOBIEGIĘCIA ZSUWANIA SIĘ DUŻYCH
MAS ŚNIEGU Z WYŻSZEGO DACHU NA NIŻSZY.

UWAGA:

- Murtatę kotwić do belek i wieńca za pomocą kotew M16 nie rzadziej niż co 150cm
- Rysunek rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią
- Przekrój i rozstaw łat dobrać zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia dachowego
- Konstrukcję dachu zabezpieczyć specjalnymi preparatami podwyższającymi odporność ogniową oraz przed grzybami i szkodnikami drewna
- Łatki, projektuje się jako elementy dwugązłowe spięte czterema przewiązkami na długości w rozstawie do 120cm

Drewno klasy C-24 (sosna)	
Krokwie	8x16cm
Płatew	14x16cm
Miecie	8x16cm
Murtaty	14x14cm
Stopy	14x14cm
Łatki	2x8x16cm
Kontrłaty	4x2,5cm
Łaty	4x8cm
Deski okapowe	3x20cm

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przyswajany,
uzupełniany lub odstępiany komunikat, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

<div><div>KR</div><div>STUDIO</div><div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</div></div>		RAFAL OWCZAREK 39-200 DĘBICA UL. LIGEZÓW 44 TEL. 603 79 92 01	
Temat: Rozbudowa istniejącego budynku oświaty, nauki i kultury			
Inwestor: Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce			
Lokalizacja: Ropczyce, dz. nr 1628/4, 1628/6, obręb 0001_Ropczyce			Skala: <div>1:50</div>
Przedmiot rysunku: RZUT KONSTRUKCJI DACHU, PRZĘKRÓJ A-A			Data opracowania: <div>maj 2018</div>
Projektował:	mgr inż. Piotr Madura upr. nr PDK/0176/PWOK/05	branża KONSTRUKCJA	Nr rysunku: <div>K-3</div>
Sprawdził:	mgr inż. Gabriel Sowa upr. nr K-69/01	branża KONSTRUKCJA	