

KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa robót: Remont chodnika
 Lokalizacja: dz. nr ewid. 1527, 1528, 1536
 ul. Partyzantów we Wronkach

KOSZTORYS

Strona 1

					SYKAL		
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 Roboty rozbiórkowe							
1	10	KNR	231-08-15-01-00				
			Rozebranie chodnika	m ²	140,000
1	20	KNR	231-01-01-01-00				
			Mechaniczne wykonanie koryta	m ²	140,000
1	30	KNR	404-11-01-02-00				
			Wywiezienie gruzu oraz urobku wraz z kosztami utylizacji	m ³	36,400
2 Elementy ulic							
2	40	KNR	231-04-07-03-00				
			Obrzeże betonowe 20x8 cm	metr	110,000
2	50	KNR	231-04-02-03-00				
			Ława pod obrzeże betonowa	m ³	4,400
3 Podbudowy							
3	60	KNR	231-01-04-05-00				
			Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 8 cm	m ²	103,700
3	70	KNR	231-01-09-01-00				
			Podbudowa betonowa 20 cm	m ²	103,700
4 Nawierzchnie							
4	80	KNR	231-05-11-02-00				
			Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	103,700
5 Miejsce postojowe dla rowerów							
5	90	KNR	231-01-01-01-00				
			Mechaniczne wykonanie koryta	m ²	9,000
5	100	KNR	404-11-01-02-00				
			Wywiezienie urobku wraz z kosztami utylizacji	m ³	2,700
5	110	KNR	231-04-07-03-00				
			Obrzeże betonowe 20x8 cm	metr	18,000
5	120	KNR	231-04-02-03-00				
			Ława pod obrzeże betonowa	m ³	0,720

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	130	KNR 231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 8 cm	m ²	9,000
5	140	KNR 231-01-09-01-00 Podbudowa betonowa 20 cm	m ²	9,000
5	150	KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	9,000
<hr/>						
6	Pozostałe					
<hr/>						
6	160	KNR 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa wjazdów kanałowych	szt	1,000
6	170	KNR 221-02-01-02-00 analogia Niwelacja terenu	m ²	50,000
6	180	KNR 221-04-02-01-00 Wykonanie trawników dywanowych	m ²	50,000
6	190	Kalk. własna Demontaż i ponowny montaż stojaka na rowery	kmpl	1,000
6	200	Kalk. własna Demontaż i ponowny montaż kosza na śmieci	kmpl	1,000
6	210	Kalk. własna Likwidacja studzienki betonowej o wym. 0,7x0,95x0,8m	kmpl	1,000
6	220	Kalk. własna Przerobienie istniejącej balustrady stalowej oraz malowanie	kmpl	1,000
6	230	Kalk. własna Dostawa i montaż bariery ochronnej o długości 2 m	kmpl	3,000
6	240	Kalk. własna Malowanie istniejących słupków stalowych przy wjeździe na parking zaplecza, oznakowanie odblaskowe	kmpl	1,000
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS					
<hr/>						