

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przemurowanie kominów bez wymiany pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Dworcowa 10, 58-420 Lubawka
INWESTOR : Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Kosal, insp. ds. budowlanych
DATA OPRACOWANIA : 2021-07-13

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-07-13

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dworcowa 10 - przemurowanie kominów					
1		Kominy			
d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,50+0,80+0,50+0,50+0,50+0,78+0,76+0,48+0,78+0,50)*2*0,30	m ² m ²	3,660	3,660
				RAZEM	3,660
d.1	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0,40*0,70*1,80 0,40*0,40*1,80 0,40*0,68*2,00 0,66*0,38*1,80 0,68*0,40*1,80	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0,504 0,288 0,544 0,451 0,490	
				RAZEM	2,277
d.1	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegły o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły poz.2	m ³ m ³	2,277	2,277
				RAZEM	2,277
d.1	KNR-W 2-02 0128-01 analogia	Wykonanie korony kominu - z cegły klinkierowej (0,45*0,75+0,45*0,45+0,45*0,73+0,71*0,43+0,73*0,45)*0,15	m ³ m ³	0,225	0,225
				RAZEM	0,225
d.1	KNR-W 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim (2*0,40+2*0,70)*1,80 (2*0,40+2*0,40)*1,80 (2*0,40+2*0,68)*2,00 (2*0,66+2*0,38)*1,80 (2*0,68+2*0,40)*1,80	m ² m ² m ² m ² m ²	3,960 2,880 4,320 3,744 3,888	
				RAZEM	18,792
d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej poz.1	m ² m ²	3,660	3,660
				RAZEM	3,660
d.1	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-01/ 3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 (2*1,40+2*1,70)*1,00 (2*1,40+2*1,40)*1,00 (2*1,40+2*1,68)*1,00 (2*1,66+2*1,38)*1,00 (2*1,68+2*1,40)*1,00	m ² m ² m ² m ² m ²	6,200 5,600 6,160 6,080 6,160	
				RAZEM	30,200
d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.3	m ³ m ³	2,277	2,277
				RAZEM	2,277
d.1	Sanikom	Oplata za składowanie gruzu poz.8*1,6	t t	3,643	3,643
				RAZEM	3,643