

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232300-5	Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45232332-8	Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

NAZWA INWESTYCJI	:	Odbudowa willi Aniol (A-205) wraz z budową i przebudową urządzeń budowlanych i infrastruktury technicznej - budowa przyłącza telekomunikacyjnego
ADRES INWESTYCJI	:	Rabka-Zdrój ul. Parkowa
INWESTOR	:	Gmina Rabka - Zdrój
ADRES INWESTORA	:	34-700 Rabka-Zdrój ul. Parkowa 2
WYKONAWCA ROBÓT	:	
ADRES WYKONAWCY	:	
BRANŻA	:	TELETECHNICZNA
DATA OPRACOWANIA	:	02.2022

Poziom cen :

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odbudowa willi Anioł (A-205) wraz z budowa i przebudowa urządzeń budowlanych i infrastruktury technicznej - budowa przyłącza telekomunikacyjnego					
1		Budowa kanalizacji kablowej			
1 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0103-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPE 110/6,3mm o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1.	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
2 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0103-01	Wykonanie przepustów dług.do 10 m pod chodnikiem prostoliniowo, przebicciem przy pom.młota pneumat.poziom., z wciąganiem rur HDPE sr. 110 mm - kat.gr. III-IV Przedmiar dodatkowy - ilość przepustów 1	m		1.000
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
3 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0301-03	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii IV.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNR 5-01 0306-03	Budowa gardel dodatkowych z gotowej mieszanki betonowej w gr.kat.IV	gard.		
		2	gard.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNR 5-01 0119-05	Wprowadzenie kanalizacji kablowej do budynku	wpro- wadz. wpro- wadz.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
6 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0303-12	Budowa rury HDPE 40 mm	km		
		0.006	km	0.006	
				RAZEM	0.006
7 d.1	KNR 5-03I 0604-01	Umocowanie rur ochronnych dla kabla na budynku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1		Nadzór właściciela sieci telekomunikacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000