



I.dz. ZGK / GS / 661 / 2023

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z o.o.**

Cieszyn, dnia 6 czerwca 2023 r.

Amaya Architekci
Bartosz Majewski
ul. J. Baildona 24c/10
40-115 Katowice

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji polegającej na budowie wiaty biesiadnej wraz z urządzeniem terenu wokół niej na działce numer 41/4 obręb 79 przy ul. Zagrodowej w Cieszynie.

W odpowiedzi na Państwa pismo otrzymane w dniu 1 czerwca 2023 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej inwestycji pn.: „Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu OSP przy ul. Zagrodowej w Cieszynie-Markłowicach w ramach projektu: Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsięwzięcia Samowystarczalne dzielnice – uspołecznione działania zielone”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., jako eksploatacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej m. Cieszyna informuje, że uzgadnia widoczne na przedłożonym rysunku opracowanym przez Panią Architekt Agnieszkę Majewską w czerwcu 2023 r., projektowane zagospodarowanie terenu pod następującymi warunkami.

- Pokrywy studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej winny być w całości zlokalizowane w terenie o jednolitej nawierzchni (tj. terenie zielonym, asfalcie bądź nawierzchni rozbitnej).
- Na studzienkach rewizyjnych zabudowanych na kanalizacji sanitarnej nie dopuszcza się sytuowania krawężników, obrzeży betonowych.
- Przykrycie istniejącej kanalizacji sanitarnej winno wynosić:
 - min. 1,4 m w terenie obciążonym ruchem samochodowym,
 - min. 1,2 m w pozostałym terenie ze względu na przemarzanie gruntu.

W przypadku braku możliwości zachowania normatywnego przykrycia kanały należy zabezpieczyć przed zgnieceniem / przemarzaniem.

- Roboty w pobliżu istniejącej kanalizacji sanitarnej należy prowadzić pod nadzorem naszych pracowników. Ewentualne uszkodzenia kanalizacji sanitarnej w trakcie prowadzenia robót będą usuwane staraniem i na koszt Wykonawcy bądź Inwestora.

W załączeniu przekazujemy ww. rysunek, na którym kolorem pomarańczowym wyróżniono przebieg istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Brakujące dane n/t istniejących kanałów należy ustalić we własnym zakresie przy udziale Właścicieli / Administratorów nieruchomości.

Z up. Prezesa Zarządu
Kierownik
Działu Gospodarki Ściekami
[Podpis]
mgr inż. Sylwia Rymorz

Załączniki: plan sytuacyjny,

Otrzymują: 1x Adresat

1 x ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. Dział Gospodarki Ściekami - kopia a/a

Dział Gospodarki Ściekami

✉ oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl

📍 Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

☎ +48 33 851 55 35


📍 ul. Słowicza 59
43-400 Cieszyn
🌐 www.zgk.cieszyn.pl
✉ zgk@zgk.cieszyn.pl
☎ +48 33 479 41 00

Wysokość kapitału zakładowego: 25 256 000 zł
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

NIP 548-260-67-54
REGON 241423780
KRS 0000347288

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z o.o.
ul. Słowicza 59 43-400 Cieszyn
NIP 548-260-67-54 REGON 241423780
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000347288
DZIAŁ GOSPODARKI ŚCIEKAMI
ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn
tel./faks 33 8515444

Załącznik do pisma L.dz. ZGK/GS/661/2023 z dnia 06.06.2023r.
Oznaczenia:
sieć kanalizacji sanitarnej eksploatowana przez ZGK w Cieszynie Sp. z o.o.



LEGENDA

zakres terenu objętego opracowaniem

ISTNIEJĄCE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA:

- istniejące utwardzenie terenu z kostki betonowej
- istniejąca nawierzchnia piaskowa

PROJEKTOWANE WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

- projektowane utwardzenie terenu - droga dojazdowa Tauron Dystrubucja

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA:

- projektowana wiatra z panelami fotowoltaicznymi zamontowanymi na dachu
- projektowane utwardzenie terenu z kostki betonowej bezfazowej
- nawierzchnia z geokraty
- nawierzchnie trawiaste (biologicznie czynne)
- odwodnienie liniowe
- oprawa oświetleniowa
- kamera monitoringu
- kosz na śmieci
- ławka
- stojaki rowerowe
- projektowana kanalizacja deszczowa
- projektowana retencja kanałowa

UWAGI:

- Wymiary podano w metrach.
- Wymiary sprawdzić na budowie.
- Zmiany zatwierdzić z głównym projektantem.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z branżami konstrukcyjną, elektryczną, sanitarną.
- Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem dostawców technologii; wykonywać je zgodnie z wytycznymi, normami i warunkami wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej.
- Przez rozwiązanie "systemowe" rozumie się kompletną atestowaną technologię lub wyrób określony przez producenta jako przeznaczony do konkretnego zastosowania z zagwarantowaną niezmiennością parametrów technicznych.
- Należy zastosować produkty zastosowane w projekcie lub równoważne!

40-115 Katowice, ul. J. Baildona 24c/10
tel. 0 607 44 95 40 0 609 99 68 18
biuro@amayaarchitekci.pl

temat:
Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu OSP przy ul. Zagrodowej w Cieszynie-Markłowicach w ramach projektu: "Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsięwzięcia Samowystarczalne dzielnice - uspołecznione działania zielone"

inwestor:
Gmina Cieszyn
Rynek 1
43-400 Cieszyn

adres inwestycji:
ul. Zagrodowa 2
43-400 Cieszyn

faza projektu:
PROJEKT BUDOWLANY

temat rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

projektant: arch. Agnieszka Majewska upr. specj. arch. blo nr 51/06/SLOKMI	
sprawdzający: arch. Bartosz Majewski upr. specj. arch. blo nr 30/08/SLOKK	
nr rysunku: 02_23/01	data: 06.2023
skala: 1:500	