

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa dr.gminnej nr. 116389R w m.Orły w km 0.000- 0.650,0					
1		D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111000-8			
1.1		D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych			
1 KNNR 1 d.1.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym. Dr. gminna w miejscowości Orły km 0+000,0 - 0+650 = = 0,650km 0.650	km km	 0.650	
				RAZEM	0.650
1.2					
2		D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8			
2.1		D-04.01.01. - Profilowanie i zagęszczenie podłoża			
2 KNNR 6 d.2.1 0102-03		Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 2925	m ² m ²	 2925.000	
				RAZEM	2925.000
3 KNNR 6 d.2.1 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2925	m ² m ²	 2925.000	
				RAZEM	2925.000
2.2		Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
4 KNNR 6 d.2.2 0112-06		Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm 2925	m ² m ²	 2925.000	
				RAZEM	2925.000
5 KNNR 6 d.2.2 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 2925	m ² m ²	 2925.000	
				RAZEM	2925.000
6 KNNR 6 d.2.2 0113-03		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm 2925	m ² m ²	 2925.000	
				RAZEM	2925.000
7 KNNR 6 d.2.2 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 2665	m ² m ²	 2665.000	
				RAZEM	2665.000
8 KNNR 6 d.2.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 2600	m ² m ²	 2600.000	
				RAZEM	2600.000
9 KNNR 6 d.2.2 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm-utwardzenie poboczy 325	m ² m ²	 325.000	
				RAZEM	325.000
3		D-10.00.00. - INNE ROBOTY - CPV 45233220-7			
3.1		D-10.07.01. - Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne			
10 KNNR 1 d.3.1 0210-03		Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 90	m ³ m ³	 90.000	
				RAZEM	90.000
11 KNNR 6 d.3.1 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
12 KNNR 6 d.3.1 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
13 KNNR 6 d.3.1 0309-03		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
14 KNNR 6 d.3.1 0112-06		Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
15 KNR 2-33 d.3.1 0606-01		Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 3	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
16 KNR 2-31 d.3.1 0309-04		Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą 9	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000