

Tryb podstawowy na zadania inwestycyjnego:

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Augustowie o halę sportową wraz z zagospodarowaniem terenu”

Znak sprawy: ZP.271.22.2023

Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Augustowie o halę sportową wraz z zagospodarowaniem terenu

Budowa nowego obiektu:

- a) Budowa nowego bloku sportowego wraz z kompleksem szatniowym, łącznikiem, oraz pełną infrastrukturą techniczną.
- b) Przebudowa istniejącego budynku w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów.
- c) Budowa windy w istniejącym budynku.
- d) Uzupełnienie braków izolacji zewnętrznej w elewacji oraz malowanie całej elewacji istniejącego budynku.
- e) Wykonanie kompleksowego zagospodarowania terenu tj.: dróg, parkingów, zieleni, boiska, bieżni, itd.

Zmiany w przedmiarach:

- a) zmiana chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową brukową gr. 8 cm z fazą (poz. 4.4.16 z przedmiaru roboty budowlane – droga manewrowa),
- b) zmiana chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową brukową gr. 8 cm bez fazy (poz. 4.4.17 z przedmiaru roboty budowlane – stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych),
- c) zmiana chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową brukową gr. 8 cm z fazą (poz. 4.4.18 z przedmiaru roboty budowlane – stanowiska postojowe pozostałe),
- d) zmiana chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową brukową gr. 8 cm bez fazy (poz. 4.4.17 z przedmiaru roboty budowlane – dojścia),
- e) zmiana parkietu drewnianego wraz z rusztem i cokolikami na podłogę sportową, zgodnie z załącznikiem (poz. 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14 z przedmiaru roboty budowlane należy zmienić zgodnie z załącznikiem 1.2 Wyposażenie sportowe i podłoga sportowa - aktualne)
- f) zmiana rodzaju wyposażenia sportowego (dział 1.2 z przedmiaru wyposażenie wewnętrzne należy zmienić zgodnie z załącznikiem 1.2 Wyposażenie sportowe i podłoga sportowa - aktualne)

Uwaga! Zakres niniejszego postępowania nie obejmuje wykonania:

- a) montażu elewacji drewnianej oraz konsoli montażowej do elewacji drewnianej (poz. 1.7.8 oraz 1.7.9 z przedmiaru roboty budowlane),
- b) żaluzji aluminiowych (poz. 1.6.9 z przedmiaru roboty budowlane),
- c) nasadzeń drzew i krzewów (poz. od 4.2.10 – do 4.2.11 z przedmiaru roboty budowlane),

- d) koszy na odpady i szczotek toaletowych (poz. 1.1.4 oraz 1.1.6 z przedmiaru wyposażenie wewnętrzne),
- e) wyposażenia ruchomego oprócz gaśnic, planów i instrukcji, symboli na ścianach (poz. od 1.3.1 – do 1.3.17 z przedmiaru wyposażenie wewnętrzne),
- f) technologii kuchni (dział 1.5 z przedmiaru wyposażenie wewnętrzne),
- g) radiowęzła (dział 2.3 z przedmiaru instalacje elektryczne i teletechniczne).