

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 105235R Stare Sioło - Kolonia  
w miejscowości Stare Sioło  
km 0+000 - 0+320

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jednostka	Ilość jednostek
1	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,320
2	<b>Roboty nawierzchniowe</b>		
2.1	Frezowanie nawierzchni gr. do 4 cm	m <sup>2</sup>	4,00
2.2	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m <sup>2</sup>	1500,00
2.3	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	1500,00
2.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	1500,00
2.5	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego odpornego na koleinowanie KR1-2 grubości 4,0 cm z transportem	m <sup>2</sup>	1478,00
3	<b>Roboty wykończeniowe</b>		
3.1	Uzupełnienie poboczy kruszywem 0-31,5 gr. 7 cm, szerokość 0,75m <i>Ilość 320*2*0,75=480 m2,</i>	m <sup>2</sup>	480,00
3.2	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-IV plantowanie terenu przyległego	m <sup>2</sup>	480,00

Sporządził: