


PRZEKRÓJ TYPOWY PROJEKTOWANY



4cm	PROJ. WARSTWA ŚCIERALNA – BETON ASFALTOWY KR I-II 0/12,8mm
3cm	PROJ. WARSTWA WIĄŻĄCA – BETON ASFALTOWY KR I-II 0/12,8mm
25cm	PROJ. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-63,0
25cm	PROJ. STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM $R_m=2,5MPa$

KRAWEŹNIK BETONOWY 15X30cm	30cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM	15cm

Nazwa opracowania: <i>"Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1562 obręb Oleśnica"</i>			
Adres: Gmina-Oleśnica, Powiat-Staszowski, Woj. Świętokrzyskie			
Jednostka projektująca:		Zleceńiodawca:	
db projekt Konrad Gądek ul. Jana Pawła II 3/28 28-200 Staszów		Gmina Oleśnica ul. Nadstawie 1 28-220 Oleśnica	
Tytuł rysunku:			
Przekrój typowy projektowany		skala 1:25	Nr rys.: 4
		Data opracowania: 2024r.	
Opracował:	Funkcja:	Imię i nazwisko:	Podpis:
	Projektant:	mgr inż. Konrad Gądek upr. nr SWK00069/PBPD/17	