
KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe
ADRES INWESTYCJI : Pobiel, gm. Wąsosz
INWESTOR : Gminai Wąsosz
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz
WYKONAWCA ROBÓT : Do ustalenia w drodze przetargu
ADRES WYKONAWCY : Do ustalenia w drodze przetargu
BRANŻA : Ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : Październik 2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Październik 2023

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Gmina Wąsosz - Remont w budynku świetlicy w miejscowości Pobiel

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Kostka				
2	Drzwi				
3	Ściana				
4	Otwór				
5	Pomieszczenie lewe				
6	Sala				
7	Łazienki				
8	Roboty zewnętrzne				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Gmina Wąsosz - Remont w budynku świetlicy w miejscowości Pobiel						
1		Kostka				
1	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²	16,00		
d.1	05					
2	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	8,00		
d.1	06					
3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	5,00		
d.1	03					
4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	3,00		
d.1	03					
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	16,00		
d.1	05					
6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	16,00		
d.1	03					
2		Drzwi				
7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - drzwi	szt.	3,00		
d.2	07					
8	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	0,48		
d.2	01					
9	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²	4,40		
d.2	01					
10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	5,72		
d.2	04					
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	11,44		
d.2	03					
12	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	11,44		
d.2	04					
13	KNR 0-23 0933-01	Nażożenie podkładowej masy pod tynki mozaikowe	m ²	1,10		
d.2	01					
14	KNR 0-23 0933-05	Nażożenie tynków mozaikowych na cokole budynku	m ²	1,10		
d.2	05					
3		Ściana				
15	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	12,40		
d.3	02					
16	NNRNKB 202 2608-02	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu gr. 15cm, kołki, jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fakturą grysową	m ²	15,20		
d.3	2608-02					
17	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²	1,00		
d.3	01					
4		Otwór				
18	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,30		
d.4	02					
19	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	13,20		
d.4	05					
20	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0,90		
d.4	03					
21	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.	4,00		
d.4	06					
22	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	21,30		
d.4	03					
23	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m ³	0,17		
d.4	01					
24	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	1,71		
d.4	2810-05					
25	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m	1,20		
d.4	2809-01					
26	kalk. własna	Połączenie instalacji glikolowej i elektrycznej	kpl	1,00		
d.4						
5		Pomieszczenie lewe				
27	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²	29,70		
d.5	02					

KOSZTORYS ZEROWY

Gmina Wąsosz - Remont w budynku świetlicy w miejscowości Pobiel

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.5	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m ²	6,02		
29 d.5	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10cm Krotność = 3	m ²	6,02		
30 d.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	35,72		
31 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	35,72		
32 d.5	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	35,72		
33 d.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - drzwi	szt.	1,00		
34 d.5	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	1,00		
35 d.5	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	1,60		
36 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	6,02		
37 d.5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	6,02		
38 d.5	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²	6,02		
39 d.5	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m	9,90		
6		Sala				
40 d.6	kalk. własna	Wymiana grzejników płytowych 1400*600 z głowicami termostatycznymi	szt.	2,00		
41 d.6	kalk. własna	Wymiana opraw oświetleniowych	szt.	8,00		
42 d.6	kalk. własna	Wymiana gniazdek, wyłączników	szt.	15,00		
43 d.6	kalk. własna	Wymiana drzwi rewizyjnych	szt.	1,00		
7		Łazienki				
44 d.7	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	3,00		
45 d.7	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	2,00		
46 d.7	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	2,00		
47 d.7	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	3,00		
48 d.7	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,00		
49 d.7	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory podbateryjne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4,00		
50 d.7	KNR 2-02 1021-07	Szafki umywalkowe	m ²	2,00		
51 d.7	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Ścianki systemowe z płyt laminatu konstrukcyjnego HPL pomieszczeń WC	m ²	14,20		
52 d.7	kalk. własna	Wymiana grzejników płytowych 800*600 z głowicami termostatycznymi	szt.	1,00		
53 d.7	KNR 2-15 0122-01	Zbiorniki hydroforowe o poj. 60 dm ³	szt.	1,00		
54 d.7		Wyposażenie łazienkowe: podajnik do papieru toaletowego, 3 szt; Podajnik ręczników papierowych 2 szt. Podajnik mydła w płynie 2 szt	kpl	1,00		
8		Roboty zewnętrzne				
55 d.8	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²	18,00		
56 d.8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	18,00		

KOSZTORYS ZEROWY

Gmina Wąsosz - Remont w budynku świetlicy w miejscowości Pobel

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
57 d.8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	16,00		
58 d.8	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	12,00		
59 d.8	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	12,00		
60 d.8	KNR 2-01 0201-03	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	15,00		
61 d.8	KNR 2-02 1925-02	Montaż elementów prefabrykowanych - zbiorników prostokątnych	elem.	1,00		
62 d.8	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	20,00		
63 d.8	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	20,00		
64 d.8	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m ²	10,00		
65 d.8	KNR 2-01 0320-0202	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m	m ³	25,00		
66 d.8	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	8,00		
67 d.8	KNR 4-01 0619-02	Odrzyskanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	16,00		
68 d.8	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	16,00		
69 d.8	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²	16,00		
70 d.8	KNR 0-41 0115-01	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punktowo (XPS gr.10cm	m ²	16,00		
71 d.8	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	16,00		
72 d.8	KNR 0-40 0108-02	Folia kubelkowa ścian fundamentowych	m ²	16,00		
73 d.8	KNR 4-01 0105-02	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	8,00		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Gmina Wąsosz - Remont w budynku świetlicy w miejscowości Pobiel					
1		Kostka			
1	KNR 2-31 d.1 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 16,0	m ² m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
2	KNR 2-31 d.1 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 8,0	m m	8,00	
				RAZEM	8,00
3	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5,0	m m	5,00	
				RAZEM	5,00
4	KNR 2-31 d.1 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3,0	m m	3,00	
				RAZEM	3,00
5	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 16,0	m ² m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
6	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 16,0	m ² m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
2		Drzwi			
7	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi 3,0	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
8	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0,24*1,00*2,00	m ³ m ³	0,48	
				RAZEM	0,48
9	KNR 4-01 d.2 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 1,00*2,20*2	m ² m ²	4,40	
				RAZEM	4,40
10	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,60*2,20	m ² m ²	5,72	
				RAZEM	5,72
11	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 2,60*2,20*2	m ² m ²	11,44	
				RAZEM	11,44
12	KNR 2-02 d.2 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.11	m ² m ²	11,44	
				RAZEM	11,44
13	KNR 0-23 d.2 0933-01	Nażłozenie podkładowej masy pod tynki mozaikowe 0,5*2,20	m ² m ²	1,10	
				RAZEM	1,10
14	KNR 0-23 d.2 0933-05	Nażłozenie tynków mozaikowych na cokole budynku poz.13	m ² m ²	1,10	
				RAZEM	1,10
3		Ściana			
15	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 4,00*3,10	m ² m ²	12,40	
				RAZEM	12,40
16	NNRNKB d.3 202 2608-02	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu gr. 15cm, kołki, jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fakturą grysową 4,00*3,80	m ² m ²	15,20	
				RAZEM	15,20
17	KNR 2-02 d.3 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 1	m ² m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Otwór			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.4 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek 2,20*0,25*0,55	m ³ m ³	0,30	
				RAZEM	0,30
19	KNR 2-02 d.4 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 2,20*6	m m	13,20	
				RAZEM	13,20
20	KNR 4-01 d.4 0329-03 okno drzwi	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,38*0,60*0,60 0,38*1,00*2,00	m ³ m ³ m ³	0,14 0,76	
				RAZEM	0,90
21	KNR 4-01 d.4 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
22	KNR 4-01 d.4 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm (1,90+2,60*2)*3	m m	21,30	
				RAZEM	21,30
23	KNR 2-02 d.4 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 0,60*0,15*1,90	m ³ m ³	0,17	
				RAZEM	0,17
24	NNRNKB d.4 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 0,60*1,90+0,30*1,90	m ² m ²	1,71	
				RAZEM	1,71
25	NNRNKB d.4 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 0,60*2	m m	1,20	
				RAZEM	1,20
26	d.4 kalk. własna	Połączenie instalacji glikolowej i elektrycznej 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
5		Pomieszczenie lewe			
27	KNR 2-02 d.5 2006-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 3,00*(2,15*2+2,80*2)	m ² m ²	29,70	
				RAZEM	29,70
28	KNR 0-14 d.5 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 2,15*2,80	m ² m ²	6,02	
				RAZEM	6,02
29	KNR 2-02 d.5 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.10cm Krotność = 3 2,15*2,80	m ² m ²	6,02	
				RAZEM	6,02
30	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3,00*(2,15*2+2,80*2)+2,15*2,80	m ² m ²	35,72	
				RAZEM	35,72
31	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.30	m ² m ²	35,72	
				RAZEM	35,72
32	KNR 2-02 d.5 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.31	m ² m ²	35,72	
				RAZEM	35,72
33	KNR 4-01 d.5 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
34	KNR 2-02 d.5 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznołokalnych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
35	KNR 2-02 d.5 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0,80*2,00*1	m ² m ²	1,60	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,60
36	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2,15*2,80	m ² m ²	6,02	
				RAZEM	6,02
37	NNRNKB d.5 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 2,15*2,80	m ² m ²	6,02	
				RAZEM	6,02
38	NNRNKB d.5 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 2,15*2,80	m ² m ²	6,02	
				RAZEM	6,02
39	NNRNKB d.5 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2,15*2+2,80*2	m m	9,90	
				RAZEM	9,90
6		Sala			
40	d.6 kalk. własna	Wymiana grzejników płytowych 1400*600 z głowicami termostatycznymi 2,0	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
41	d.6 kalk. własna	Wymiana opraw oświetleniowych 7+1	szt. szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
42	d.6 kalk. własna	Wymiana gniazdek, wyłączników 15	szt. szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
43	d.6 kalk. własna	Wymiana drzwi rewizyjnych 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7		Łazienki			
44	KNR 4-02 d.7 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 3,0	kpl. kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
45	KNR 4-02 d.7 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
46	KNR 4-02 d.7 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
47	KNR 2-15 d.7 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 3,0	kpl. kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
48	KNR-W 2-15 d.7 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2,0	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
49	KNR-W 2-15 d.7 0135-01	Zawory podbateryjne o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
50	KNR 2-02 d.7 1021-07	Szafki umywalkowe 2	m ² m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
51	KNR-W 2-02 d.7 1029-05 analogia	Ścianki systemowe z płyt laminatu konstrukcyjnego HPL pomieszczeń WC 14,2	m ² m ²	14,20	
				RAZEM	14,20
52	d.7 kalk. własna	Wymiana grzejników płytowych 800*600 z głowicami termostatycznymi 1,0	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
53	KNR 2-15 d.7 0122-01	Zbiorniki hydroforowe o poj. 60 dm3	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
54	d.7	Wyposażenie łazienkowe: podajnik do papieru toaletowego, 3 szt; Podajnik ręczników papierowych 2 szt. Podajnik mydła w płynie 2 szt	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
8		Roboty zewnętrzne			
55	KNR 2-31 d.8 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 3,00*6,00	m ²		
			m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
56	KNR 2-31 d.8 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 3,00*6,00	m ²		
			m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
57	KNR 2-31 d.8 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 16,0	m ²		
			m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
58	KNR 2-31 d.8 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 6,00+3,00*2	m		
			m	12,00	
				RAZEM	12,00
59	KNR 2-31 d.8 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 6,00+3,00*2	m		
			m	12,00	
				RAZEM	12,00
60	KNR 2-01 d.8 0201-03	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj łyżki 0.15 m3 w gr. kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 15	m ³		
			m ³	15,00	
				RAZEM	15,00
61	KNR 2-02 d.8 1925-02	Montaż elementów prefabrykowanych - zbiorników prostokątnych 1	elem.		
			elem.	1,00	
				RAZEM	1,00
62	KNR 2-01 d.8 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 20,0	m ³		
			m ³	20,00	
				RAZEM	20,00
63	KNR-W 2-18 d.8 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 20,0	m		
			m	20,00	
				RAZEM	20,00
64	KNR 2-18 d.8 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm 20,0*0,50	m ²		
			m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
65	KNR 2-01 d.8 0320-0202	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m 20,00+5,00	m ³		
			m ³	25,00	
				RAZEM	25,00
66	KNR 4-01 d.8 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 0,5*0,80*20,00	m ³		
			m ³	8,00	
				RAZEM	8,00
67	KNR 4-01 d.8 0619-02	Odgryzanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 0,80*20,00	m ²		
			m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
68	KNR 2-02 d.8 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 0,80*20,00	m ²		
			m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
69	KNR 2-02 d.8 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 0,80*20,00	m ²		
			m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
70	KNR 0-41 d.8 0115-01	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punktowo (XPS gr.10cm) 0,80*20,00	m ²		
			m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
71	KNR 0-23 d.8 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 0,80*20,00	m ²		
			m ²	16,00	

PRZEDMIAR
Gmina Wąsosz - Remont w budynku świetlicy w miejscowości Pobiel

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16,00
72	KNR 0-40 d.8 0108-02	Folia kubelkowa ścian fundamentowych	m ²		
		0,80*20,00	m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
73	KNR 4-01 d.8 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.66	m ³		
			m ³	8,00	
				RAZEM	8,00