

ZAKTUALIZOWANY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 19.07.2023 r.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac renowacyjnych w budynku Internatu OHP w Niechanowie przy ul. Brzozowej 8 oraz prac renowacyjnych w budynku pałacu w Niechanowie przy ul. Parkowej 6

II. Zakres i termin wykonania zamówienia

Zakresem przedmiotu zamówienia jest przeprowadzenie prac polegających na:

Zakres 1:

Budynek Internatu, Sala nr 15:

- szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie sufitu farbą emulsyjną zmywalną w kolorze białym,
 - szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie ścian farbą emulsyjną zmywalną w kolorze jasnozielonym
- Powierzchnia ścian wynosi łącznie 38 m², powierzchnia sufitu wynosi 12 m².
Wysokość pomieszczenia to 2,7 m.

Budynek Internatu, Sala nr 16:

- szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie sufitu farbą emulsyjną zmywalną w kolorze białym,
 - szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie ścian farbą emulsyjną zmywalną w kolorze jasnozielonym pastelowym.
- Powierzchnia ścian wynosi łącznie 41 m², powierzchnia sufitu wynosi 14 m².
Wysokość pomieszczenia to 2,7 m.

Zakres 2:

Pałac, Sala czerwona:

- skucie zawilgoconego tynku na suficie, odtworzenie ubytków na suficie (powierzchnia około 2 m²),
 - gruntowanie i malowanie sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- Powierzchnia sufitu wynosi 75 m².
Wysokość pomieszczenia to 5 m.

Pałac, Sala niebieska:

- skucie zawilgoconego tynku i odtworzenie ubytków na suficie, (powierzchnia około 1,5 m²),
 - gruntowanie i malowanie sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- Powierzchnia sufitu wynosi 80 m².
Wysokość pomieszczenia to 5 m.

Pałac, Korytarz na I piętrze:

- szpachlowanie ubytków na suficie,
 - gruntowanie i malowanie sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- Powierzchnia sufitu wynosi 80 m².
Wysokość pomieszczenia to 5 m, w części klatki schodowej wysokość pomieszczenia zwiększa się do 7 m.

Zakres 3:

Pałac, Sala czerwona:

- szpachlowanie ubytków na ścianach,
 - gruntowanie i malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze czerwonym.
- Powierzchnia ścian wynosi łącznie 170 m².
Wysokość pomieszczenia to 5 m.

Pałac, Sala niebieska:

- **zerwanie istniejącej tapety pomiędzy lamperiami**
 - szpachlowanie ubytków na ścianach,
 - gruntowanie i malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoniebieskim.
 - malowanie lamperii farbą olejną w kolorze piaskowym
- Powierzchnia ścian wynosi łącznie 210 m².
Wysokość pomieszczenia to 5 m.

Pałac, Korytarz na I piętrze:

- szpachlowanie ubytków na ścianach,
 - gruntowanie i malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze białym.
- Powierzchnia ścian wynosi łącznie 250 m².
Wysokość pomieszczenia to 5 m, w części klatki schodowej wysokość pomieszczenia zwiększa się do 7 m.

Każde z pomieszczeń przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania Wykonawca na swój koszt zabezpieczy przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem wyposażenia (podłogi, okna, gniazdka elektryczne i inne stałe elementy wyposażenia).

Odcienie kolorów farb zaproponowanych przez Wykonawcę wg wzornika RAL muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

Wykonawca usunie na swój koszt wszelkie odpady powstałe w trakcie prac.

Wykonawca zobowiązany jest do należytego posprzątania pomieszczeń po zakończeniu prac.

Prace należy wykonać w okresie do 31 sierpnia 2023 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przed przystąpieniem do złożenia ofert.

W celu umówienia się na wizję lokalną Zamawiający podaje kontakt telefoniczny do OSiW w Niechanowie – tel. 61 427 21 66 – w godzinach od 8:00 do 15:00

Ofertę należy sporządzić całościowo (tj. na każdy z zakresów wskazanych w treści formularza ofertowego) z wyliczeniem kosztów poszczególnych zakresów prac.