



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYP A DLA KR 1
SKALA 1:20




- DLA UL. ŚWIERKOWEJ OD Km 0+011 DO Km 0+242.10
- DLA UL. ŚWIERKOWEJ 2 OD Km 0+002.50 DO Km 0+085
- DLA UL. TOPOLOWEJ OD Km 0+002.50 DO Km 0+149
- DLA UL. BRZEZINOWEJ OD Km 0+175 DO Km 0+280
- DLA UL. LIPOWEJ OD Km 0+000 DO Km 0+142
- DLA UL. WIERZBOWEJ OD Km 0+002.50 DO Km 0+122.30

TYP A	KOSTKA BETONOWA grub. 8cm W KOLORZE SZARYM Z PASAMI OBUSTRONNYMI SZER. 0.6m W KOLORZE CZERWONYM
	PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA - grub. 4cm
	GÓRNA PODBUDOWA Z MIESZANKI ŻWIROWO - TŁUCZNIOWEJ POCHODZENIA MAGMOWEGO
	0/31.5 STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE grub. 5cm
	DOLNA PODBUDOWA Z MIESZANKI ŻWIROWO - TŁUCZNIOWEJ 0/31.5 STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE grub. 15cm
	WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU grub. 10 cm
	SPROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE O WSKAŹNIKU ZAGĘSZCZ. Is >0.98

SZCZEGÓŁ OPORNIKA BETONOWEGO
12x25



PRZEKRÓJ NORMALNY
SKALA 1:50



Inwestycja:	PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU W MIEJSCOWOŚCI SMÓLNIK - GMINA WŁOCŁAWEK
Inwestor:	GMINA WŁOCŁAWEK ul. KRÓLEWIECKA 7
Nazwa rys:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI TYP A DLA KR 1
Projektant Branży drogowej	mgr.inż. URSZULA KĘDZIERSKA upr. do kler. rob. konstr.-bud. nr UAN-NB-8386-545/84Wk upr. do proj. i kler. rob. drogowych nr ABU-IX-8386-531/80Wk
Data:	07.2019
	Skala: 1:10; 1:20; 1:50
	Nr rys. 4.1