



PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI TYP B DLA KR 3
SKALA 1:20

- DLA UL. BRZEZINOWEJ OD Km 0+006 DO Km 0+175
- DLA UL. TOPOLOWEJ OD Km 0+149 DO Km 0+290.30




- TYP B**
- KOSTKA BETONOWA grub. 8cm W KOLORZE SZARYM Z PASAMI OBUSTRONNYMI SZER. 0.6m W KOLORZE CZERWONYM
 - PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA - grub. 3 ÷ 4cm
 - PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU C 8/10 - grub.20cm
 - PODBUDOWA POMOCNICZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2.5MPa - grub.12cm
 - W-WA ODSĄCZAJĄCZA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO grub. 10cm
 - SPROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE O WSKAŹNIKU ZAGĘSZCZ. Is >0.99

SZCZEGÓŁ OPORNIKA BETONOWEGO
12x25



ŁAWA BETON. Z BET.
C12/15 O F=0.06

PRZĘKRÓJ NORMALNY
SKALA 1:50



Inwestycja:	PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU W MIEJSCOWOŚCI SMÓLNIK - GMINA WŁOCŁAWEK
Inwestor:	GMINA WŁOCŁAWEK ul. KRÓLEWIECKA 7
Nazwa rys:	PRZĘKRÓJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI TYP B DLA KR 3
Projektant Branży drogowej	mgr.inż. URSZULA KĘDZIERSKA upr. do kier. rob. konstr.-bud. nr UAN-NB-8386-5/45/64Wk upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABU-IX-8386-5/31/90Wk
Data:	07.2019
Skala:	1:10; 1:20; 1:50
Nr rys.	4.2