

## Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi leśnej nr 6 Dołzyca nr inw.242/136
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	Nadleśnictwo Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna

**Biuro Inżynierii Drogowej**  
*Wojciech Radwański*  
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, p. II  
NIP 6871635288 REGON 180523712

09.06.2023

## Tabela przedmiaru robót

Remont drogi leśnej nr 6 Dolzycza nr inw.242/136

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Oczyszczenie rowu z namułu</b>					
1	KNR 2-31 1403/06	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp		
			2+312 -2+616 304	m	304
			razem	m	304
<b>2. Remont całej szerokości jezdni profilowanie i uzupełnienie ubytków i wykonanie nowej nawierzchni.</b>					
2	KNR 2-31 1402/05	D 06.03.01	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ściłki na odległość do 1km		
			2+312 -2+616 304*(0,5+0,5)	m2	304
			razem	m2	304
3	KNR 2-31 1004/04	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej		
			2+312 -2+616 304*3,5	m2	1 064
			razem	m2	1 064
4	KNR 2-31 0103/04	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV.		
			2+312 -2+616 304*(3,5+0,5+0,5)	m2	1 368
			razem	m2	1 368
5	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm śr. 6cm		
			2+312 -2+616 tj. 304mb 304*4,5*0,06	m3	82,08
			razem	m3	82,08
6	KNR 2-31 0204/05	D 05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm		
			2+312 -2+616 304*4,5	m2	1 368
			razem	m2	1 368
7	KNR 2-31 0204/06	D 05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu dla 3cm		
			2+312 -2+616 304*4,5	m2	1 368
			razem	m2	1 368
<b>3. Montaż wodolapaczy PCV - standard ALP</b>					
8			Demontaż istniejącego i Montaż nowego wodolapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist. nawierzchni, wykonaniem ławy betonowej, odbudową nawierzchni. dł. wodolapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robót.	kpl.	4
<b>4. Profilowanie skarp</b>					
9	KNR 2-01 0506/02	D 02.03.01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii IV		
			2+312 -2+616 304*1	m2	304
			razem	m2	304
<b>5. Bariera energochłonna</b>					
10	KNR 2-31 0813/01	D 01.02.04	Rozebranie barier betonowych	m	20
11	KNR 2-31 0704/01	D 07.05.01	Bariery jednostronne o masie 1m 24kg SP06/2	m	60
12	KNR 2-31 0704/05	D 07.05.01	Zakończenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg	m	2

## Spis działów przedmiaru robót

Remont drogi leśnej nr 6 Dolzycy nr inw.242/136

Nr	Opis
1.	Oczyszczenie rowu z namułu
2.	Remont całej szerokości jezdni profilowanie i uzupełnienie ubytków i wykonanie nowej nawierzchni.
3.	Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP
4.	Profilowanie skarp
5.	Bariera energochłonna