

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi leśnej nr 79 Zawój - Jaworzec nr inw. 220/1734
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	Nadleśnictwo Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna

Biuro Inżynierii Drogowej
Wojciech Radwański
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, p. II
NIP 6871635288 REGON 180523712

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi leśnej nr 79 Zawój - Jaworzec nr inw. 220/1734

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Oczyszczenie rowu z namułu					
1	KNR 2-31 1403/06	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp		
			0+000 - 0+252 252	m	252
			0+451 - 0+630 179	m	179
			razem	m	431
2. Remont całej szerokości jezdni profilowanie i uzupełnienie ubytków i wykonanie nowej nawierzchni.					
2	KNR 2-31 1402/05	D 06.03.01	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km		
			0+000 - 0+252 252*(0,5+0,5)	m2	252
			0+451 - 0+630 179*(0,5+0,5)	m2	179
			razem	m2	431
3	KNR 2-31 1004/04	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej		
			0+000 - 0+252 252*3,5	m2	882
			0+451 - 0+630 179*3,5	m2	626,5
			razem	m2	1 508,5
4	KNR 2-31 0103/04	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV.		
			0+000 - 0+252 252*(3,5+0,5+0,5)	m2	1 134
			0+451 - 0+630 179*(3,5+0,5+0,5)	m2	805,5
			razem	m2	1 939,5
5	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm śr. 8cm		
			0+000 - 0+252 i 0+451 - 0+630 tj 431mb 431*4,5*0,08	m3	155,16
			razem	m3	155,16
6	KNR 2-31 0204/05	D 05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm		
			0+000 - 0+252 252*4,5	m2	1 134
			0+451 - 0+630 179*4,5	m2	805,5
			razem	m2	1 939,5
7	KNR 2-31 0204/06	D 05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu dla 3cm		
			0+000 - 0+252 252*4,5	m2	1 134
			0+451 - 0+630 179*4,5	m2	805,5
			razem	m2	1 939,5
3. Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP					
8			Demontaż istniejącego i Montaż nowego wodołapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist nawierzchni , wykonaniem ławy betonowej , odbudową nawierzchni. dł. wodołapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robót.	kpł.	4
4. Profilowanie skarp					
9	KNR 2-01 0506/02	D 02.03.01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii IV		
			0+000 - 0+252 252*1	m2	252
			0+451 - 0+630 179*1	m2	179
			razem	m2	431

Spis działów przedmiaru robót

Remont drogi leśnej nr 79 Zawój - Jaworzec nr inw. 220/1734

Nr	Opis
1.	Oczyszczenie rowu z namułu
2.	Remont całej szerokości jezdni profilowanie i uzupełnienie ubytków i wykonanie nowej nawierzchni.
3.	Montaż wodolapaczy PCV - standard ALP
4.	Profilowanie skarp