

KOSZTORYS OFERTOWY
CZĘŚĆ NR I - Obręb Brzozów

Lp	Norma	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Kwota
1	Leśnictwo DYDNIA					
1.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	120		
1.2	SST pkt 16	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczy	r-g	24		
1.3	SST pkt 4	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	8		
1.4	SST pkt 15	Ręczne oczyszczenie przepustów rurowych do połowy zamulenia, średnica 40 - 60 cm	m	12		
1.5	SST pkt 10	Prace ręczne - porządkowe	r-g	8		
			RAZEM Dydnia:			
2	Leśnictwo GRABOWNICA					
2.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	90		
2.2	SST pkt 14	Osadzenie wodospuław winylowych na ławie z betonu	mb	30		
2.3	SST pkt 16	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczy	r-g	48		
			RAZEM Grabownica:			
3	Leśnictwo IZDEBKI					
3.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	45		
3.2	SST pkt 4	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	15		
3.3	SST pkt 14	Osadzenie wodospuław winylowych na ławie z betonu	mb	36		
3.4	SST pkt 16	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczy	r-g	16		
3.5	SST pkt 10	Mechaniczne pogłębienie rowów do głębokości 1/2, na odkład	mb	100		
3.6	SST pkt 10	Prace ręczne - oczyszczenie przepustu retencyjnego z naniesionych zanieczyszczeń	r-g	20		
3.7	SST pkt 15	Ręczne oczyszczenie przepustów rurowych do połowy zamulenia, średnica 40 - 60 cm	m	6		
			Razem Izdebki			

4		Leśnictwo NIEWISTKA				
4.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	75		
4.2	SST pkt 4	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	8		
4.3	SST pkt 12	Wykonanie i osadzenie wodospustów z krawedziaków drewnianych "typ b"	mb	16		
4.4	SST pkt 16	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczy	r-g	20		
4.5	SST pkt 6	Wykopy koparką podsiebierną z wywozem urobku na odległość do 1 km	m3	25		
4.6	SST pkt 10	Prace ręczne - oczyszczenie przepustu retencyjnego z naniesionych zanieczyszczeń	r-g	20		
4.7	SST pkt 15	Ręczne oczyszczenie przepustów rurowych do połowy zamulenia, średnica 40 - 60 cm	m	8		
			Razem Niewistka			
5		Leśnictwo BLIZNE				
5.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	150		
5.2	SST pkt 15	Ręczne oczyszczenie przepustów rurowych do połowy zamulenia, średnica 40 - 60 cm	m	6		
5.3	SST pkt 4	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	8		
			Razem Blizne			
6		Leśnictwo PODLESIE				
6.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	60		
6.2	SST pkt 15	Ręczne oczyszczenie przepustów rurowych do połowy zamulenia, średnica 40 - 60 cm	m	60		
6.3	SST pkt 4	Praca koparki gąsienicowej	m-g	30		
6.4	SST pkt 4	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	24		
			Razem Podlesie			
7		Leśnictwo PRZYSIETNICA				
7.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	30		
			Razem Przysietnica			
OGÓŁEM NETTO						
VAT						
OGÓŁEM BRUTTO						