
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Poręcze i balustrady w budynku Starostwa Powiatowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Grzybowskiego 7 w Chrzanowie
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zofia Zielińska
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2024 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1.1		Demontaże i rozbiórki			
1	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
d.1.	0804-01				
1		1,75+3,20+1,85	m	6,80	
				RAZEM	6,80
2	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji	m		
d.1.	0804-02				
1		4,40	m	4,40	
				RAZEM	4,40
3	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	1101-02				
1		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
1.2		Roboty montażowe			
4	KNR 2-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu	m		
d.1.	1207-05				
2		1,75+3,20+1,85	m	6,80	
				RAZEM	6,80
5	KNR-W 2-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytami stalowymi - II kondygnacja	m		
d.1.	1209-02				
2		4,40	m	4,40	
				RAZEM	4,40
6	KNR-W 2-02	Poręcze do schodów stalowych - dodatkowe dwupoziomowe pochwyt na wspornikach wzdłuż balustrady	m		
d.1.	1214-03				
2		6,80*2	m	13,60	
				RAZEM	13,60
7	KNR-W 2-02	Poręcze - dodatkowe dwupoziomowe na wspornikach mocowane do ściany	m		
d.1.	1214-03				
2		8,60*2	m	17,20	
				RAZEM	17,20
8		Przełożenie grzejnika na klatce schodowej	kpl.		
d.1.	wycena indywidualna				
2		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00