
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dwóch łazienek w pawilonie AZALIA dla potrzeb niepełnosprawnych
NAZWA INWESTORA: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: Goczałkowice-Zdrój
ul. Uzdrowska 54

DATA OPRACOWANIA: 30.10.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		AZALIA DOSTOSOWANIE DWÓCH ŁAZIENEK DLA NIEPEŁNOPRAWNYCH POK 108 I POK 208			
1.1		ROBOTY WYBURZENIOWE			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-09	Demontaż drzwi i ościeżnic	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	4,000
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		(1,25 + 2,1) * 3	m2	10,050	
				RAZEM	10,050
		Mnożnik przedmiaru		* 2	20,100
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1 * 2,1	m3	2,100	
				RAZEM	2,100
		Mnożnik przedmiaru		* 2	4,200
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie płytek na ścianach na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		(2,1 + 1,1) * 1,8	m2	5,760	
				RAZEM	5,760
		Mnożnik przedmiaru		* 2	11,520
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		(1,1 * 2,1) * 0,05	m3	0,116	
				RAZEM	0,116
		Mnożnik przedmiaru		* 2	0,232
6 d.1.1	analiza indywidualna	Demontaż urządzeń białego montażu (umywalka, ustęp, prysznic itd)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
1.2		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
7 d.1.2	KNR-W 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2		
		2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
		Mnożnik przedmiaru		* 2	4,200
8 d.1.2	KNKRB 2 0101-10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,400
9 d.1.2	KNNR 2 1202-05 + KNNR 2 1202-07	Posadzki cementowe gr. 50 mm	m2		
		2,3 * 2,15	m2	4,945	
				RAZEM	4,945
		Mnożnik przedmiaru		* 2	9,890
10 d.1.2	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		1 * 2 * 2 + 0,3 * 1,4 * 2	m2	4,840	
				RAZEM	4,840
		Mnożnik przedmiaru		* 2	9,680

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.2	KNNR 2 1702-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m2		
		(2,45 + 2,15) * 3	m2	13,800	
				RAZEM	13,800
		Mnożnik przedmiaru		* 2	27,600
12 d.1.2	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2		
		2,3 * 2,15	m2	4,945	
				RAZEM	4,945
		Mnożnik przedmiaru		* 2	9,890
13 d.1.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		4,33 * 4,5	m2	19,485	
				RAZEM	19,485
		Mnożnik przedmiaru		* 2	38,970
14 d.1.2	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		(2,45 + 2,3 + 1,9) * 3 + 2,6 * 3	m2	27,750	
				RAZEM	27,750
		Mnożnik przedmiaru		* 2	55,500
15 d.1.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji pod płytkami	m2		
		(2,3 + 2,15) * 2 * 2,5	m2	22,250	
		2,3 * 2,15	m2	4,945	
				RAZEM	27,195
		Mnożnik przedmiaru		* 2	54,390
16 d.1.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		2,3 * 2,15	m2	4,945	
				RAZEM	4,945
		Mnożnik przedmiaru		* 2	9,890
17 d.1.2	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		(2,3 + 2,15) * 2 * 2,5	m2	22,250	
				RAZEM	22,250
		Mnożnik przedmiaru		* 2	44,500
18 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		2,3 * 2,15	m2	4,945	
		4,45 * 4,33 - 2,45 * 2,3	m2	13,634	
		(4,33 + 4,45) * 2 * 3 + 3 * 3	m2	61,680	
				RAZEM	80,259
		Mnożnik przedmiaru		* 2	160,518
19 d.1.2	KNKRB 2 1002-01	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą - kompletne	m2		
		0,9 * 2 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
		Mnożnik przedmiaru		* 2	7,200
1.3		INSTALACJE SANITARNE			
20 d.1.3	KSNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW	m		
		3	m	3,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		0	m	0,000	
		ilość wymian		RAZEM	3,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	6,000
		długość rury		RAZEM	0,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	0,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.1.3	KSNR 8 0113-02	Wymiana podejścia wody	m		
		3	m	3,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		0	m	0,000	
		ilość wymian		RAZEM	3,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	6,000
		długość rury		RAZEM	0,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	0,000
22 d.1.3	analiza indywidualna	Przebudowa instalacji CO w łazience	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
23 d.1.3	KNR-W 4-02 0225-01 z.sz.3.3.1. 9904-1	Misa ustępowa dostosowana dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
24 d.1.3	KNR-W 2-15 0232-02	Brodzik podposadzkowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
25 d.1.3	analiza indywidualna	Zestaw natryskowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
26 d.1.3	KSNR 4 0212-04	Umywalki dla niepełnosprawnych z baterią	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
1.4		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
27 d.1.4	analiza indywidualna	Przebudowa podejść elektrycznych pod oświetlenie łazienki i pokoju, gniazdko w łazience i system alarmowy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
28 d.1.4	E-0508 1100-02	Montaż łącznika jednobiegunowego	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	6,000
29 d.1.4	E-0508 1100-05	Montaż gniazda wtyczkowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
30 d.1.4	KNNR 4 0425-01	Grzejniki łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
31 d.1.4	analiza indywidualna	Montaż lamp	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	6,000
1.5		WYPOSAŻENIE			
32 d.1.5	analiza indywidualna	Montaż poręczy uchylnej przy misce ustępowej i umywalce	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	4,000
33 d.1.5	analiza indywidualna	Montaż poręczy stałej prostej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
34 d.1.5	analiza indywidualna	Montaż poręczy stałej kątowej przy prysznicu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
35 d.1.5	analiza indywidualna	Montaż lustra uchylnego z rączką nad umywalką, szkło bezpieczne	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
36 d.1.5	analiza indywidualna	Dozownik mydła nad umywalką	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
37 d.1.5	analiza indywidualna	Krzesło składane	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
38 d.1.5	analiza indywidualna	Podajnik na papier toaletowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
39 d.1.5	analiza indywidualna	Podajnik na ręczniki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
40 d.1.5	analiza indywidualna	Kosz na odpady	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
41 d.1.5	analiza indywidualna	Zasłonka do prysznica	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
1.6		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
42 d.1.6	analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg i mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
43 d.1.6	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000