

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY W KOTUNIU
ADRES INWESTYCJI : Kotuń, Gmina Szydłowo, dz. nr 40
INWESTOR : Gmina Szydłowo
ADRES INWESTORA : JARACZEWO 2, 64 - 930 SZYDŁOWO
BRANŻA : opracowanie wielobranżowe

DATA OPRACOWANIA : 19.04.2021 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.04.2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY BUDOWLANE				0.00	0.00	0.00
1.1	POMIESZCZENIE SZATNI (NR 2)				0.00	0.00	0.00
1.2	POMIESZCZENIE WIATROŁA-PU (NR 1)				0.00	0.00	0.00
1.3	POMIESZCZENIE KOTŁOWNI (NR 12)				0.00	0.00	0.00
1.4	POMIESZCZENIE ŁAZIENKI (NR 9)				0.00	0.00	0.00
2	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				0.00	0.00	0.00
2.1	POMIESZCZENIE SZATNI (NR 2) KOMUNIKACJA				0.00	0.00	0.00
2.2	POMIESZCZENIE WIATROŁA-PU (NR 1)				0.00	0.00	0.00
2.3	POMIESZCZENIE KOTŁOWNI (NR 12)				0.00	0.00	0.00
2.4	POMIESZCZENIE ŁAZIENKI (NR 9)				0.00	0.00	0.00
3	INSTALACJE SANITARNE				0.00	0.00	0.00
3.1	Pomieszczenie kotłowni				0.00	0.00	0.00
3.2	Pomieszczenie sanitariatów				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY BUDOWLANE				
1.1		POMIESZCZENIE SZATNI (NR 2)				
1	KNR 4-01 0818-d.1.05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	5.300	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0426-d.1.04 1	Rozebranie obicia ścian z płyty MDF	m ²	16.769	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0428-d.1.01 1	Demontaż desek podłogowych	m ²	5.300	0.00	0.00
4	KNR 4-01 0428-d.1.04 1	Rozebranie legarów	m	17.000	0.00	0.00
5	KNR 2-02 0609-d.1.03 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm styropian twardy EPS200	m ²	4.000	0.00	0.00
6	KNR 2-02 0607-d.1.01 1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	4.000	0.00	0.00
7	KNR 2-02 1106-d.1.02 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²	4.000	0.00	0.00
8	KNR 2-02 1106-d.1.03 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 1.5	m ²	4.000	0.00	0.00
9	KNR 2-02 1106-d.1.07 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	4.000	0.00	0.00
10	KNR 4-04 0109-d.1.04 1	Rozbiórka murowanego komina	m ³	2.800	0.00	0.00
11	d.1. analiza indywidualna 1	Naprawa warstw dachowych po rozebraniu komina	kpl.	1.000	0.00	0.00
12	KNR 2-02 0410-d.1.01 1 analogia	Ułożenie płyty OSB na legarach gr. 22mm	m ²	4.000	0.00	0.00
13	KNR AT-23 d.1.0206-03 1	Okładziny podłogowe z płytek na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	4.000	0.00	0.00
14	KNR AT-23 d.1.0216-06 1	Cokoliki przyścienne na zaprawie cienkowarstwowej	m	4.640	0.00	0.00
15	KNR 2-02 2006-d.1.01 1 analogia	Okładziny z płyt wiórowych na ścianach	m ²	18.784	0.00	0.00
16	KNR 2-02 2006-d.1.01 1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach	m ²	18.784	0.00	0.00
17	KNR 2-02 2009-d.1.02 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	18.784	0.00	0.00
18	NNRNKB 202 d.1.1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	18.784	0.00	0.00
19	KNR 2-02 1505-d.1.01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	18.784	0.00	0.00
20	NNRNKB 202 d.1.2701-01 1	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²	4.000	0.00	0.00
21	d.1. analiza indywidualna 1	Kontener na odpady	kpl.	1.000	0.00	0.00
22	d.1. analiza indywidualna 1	Wywóz gruzu z rozebranego komina	kpl.	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		POMIESZCZENIE WIATROŁAPU (NR 1)				
23 d.1. 05 2	KNR 4-01 0818-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	2.530	0.00	0.00
24 d.1. 04 2	KNR 4-01 0426-	Rozebranie obicia ścian z płyty MDF	m ²	13.902	0.00	0.00
25 d.1. 01 2	KNR 4-01 0428-	Demontaż desek podłogowych	m ²	2.530	0.00	0.00
26 d.1. 04 2	KNR 4-01 0428-	Rozebranie legarów	m	6.000	0.00	0.00
27 d.1. 03 2	KNR 2-02 0609-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm styropian twardy EPS200	m ²	2.530	0.00	0.00
28 d.1. 01 2	KNR 2-02 0607-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	2.530	0.00	0.00
29 d.1. 02 2	KNR 2-02 1106-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²	2.530	0.00	0.00
30 d.1. 03 2	KNR 2-02 1106-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 1.5	m ²	2.530	0.00	0.00
31 d.1. 07 2	KNR 2-02 1106-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	2.530	0.00	0.00
32 d.1. 0206-03 2	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	2.530	0.00	0.00
33 d.1. 0216-06 2	KNR AT-23	Cokoliki przyściennie na zaprawie cienkowarstwowej	m	3.420	0.00	0.00
34 d.1. 01 2	KNR 2-02 2006-	Okładziny z płyt wiórowych na ścianach analogia	m ²	13.902	0.00	0.00
35 d.1. 01 2	KNR 2-02 2006-	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach	m ²	13.902	0.00	0.00
36 d.1. 02 2	KNR 2-02 2009-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	13.902	0.00	0.00
37 d.1. 1134-02 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	13.902	0.00	0.00
38 d.1. 01 2	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	13.902	0.00	0.00
39 d.1. 2701-01 2	NNRNKB 202	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²	2.530	0.00	0.00
40 d.1. analiza indywidualna 2		Dostawa i montaż drzwi drewniane	m ²	1.845	0.00	0.00
41 d.1. analiza indywidualna 2		Kontener na odpady	kpl.	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		POMIESZCZENIE KOTŁOWNI (NR 12)				
42 d.1. 3	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian z płyty MDF	m ²	28.990	0.00	0.00
43 d.1. 3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	7.400	0.00	0.00
44 d.1. 3	KNR 4-01 0428-01	Demontaż desek podłogowych	m ²	7.400	0.00	0.00
45 d.1. 3	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	12.000	0.00	0.00
46 d.1. 3	analiza indywidualna	Wykonanie przejścia przez dach pod nowy komin	kpl	1.000	0.00	0.00
47 d.1. 3	KNR AT-45 0102-04	Komin systemowy z kształtek betonowych	szt.	1.000	0.00	0.00
48 d.1. 3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm styropian twardy EPS200	m ²	7.400	0.00	0.00
49 d.1. 3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	7.400	0.00	0.00
50 d.1. 3	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²	7.400	0.00	0.00
51 d.1. 3	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 1.5	m ²	7.400	0.00	0.00
52 d.1. 3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	7.400	0.00	0.00
53 d.1. 3	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	7.400	0.00	0.00
54 d.1. 3	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne na zaprawie cienkowarstwowej	m	8.180	0.00	0.00
55 d.1. 3	KNR 2-02 2006-01 analogia	Okładziny z płyt wiórowych na ścianach	m ²	28.990	0.00	0.00
56 d.1. 3	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach	m ²	28.990	0.00	0.00
57 d.1. 3	KNR AT-22 0204-04	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 10x20 cm h=2,1m	m ²	23.032	0.00	0.00
58 d.1. 3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	5.958	0.00	0.00
59 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	5.958	0.00	0.00
60 d.1. 3	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	7.400	0.00	0.00
61 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	7.400	0.00	0.00
62 d.1. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	13.358	0.00	0.00
63 d.1. 3	analiza indywidualna	Kontener na odpady	kpl.	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		POMIESZCZENIE ŁAZIENKI (NR 9)				
64 d.1. 4	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian z płyty MDF	m ²	30.192	0.00	0.00
65 d.1. 4	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie ścianek wc	m ²	10.440	0.00	0.00
66 d.1. 4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	6.700	0.00	0.00
67 d.1. 4	KNR 4-01 0428-01	Demontaż desek podłogowych	m ²	6.700	0.00	0.00
68 d.1. 4	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	12.000	0.00	0.00
69 d.1. 4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm styropian twardej EPS200	m ²	6.700	0.00	0.00
70 d.1. 4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	6.700	0.00	0.00
71 d.1. 4	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²	6.700	0.00	0.00
72 d.1. 4	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 1.5	m ²	6.700	0.00	0.00
73 d.1. 4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	6.700	0.00	0.00
74 d.1. 4	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	8.432	0.00	0.00
75 d.1. 4	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne na zaprawie cienkowarstwowej	m	10.920	0.00	0.00
76 d.1. 4	KNR 2-02 2006-01 analogia	Okładziny z płyt wiórowych na ścianach	m ²	7.160	0.00	0.00
77 d.1. 4	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach	m ²	7.160	0.00	0.00
78 d.1. 4	KNR AT-22 0204-04	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 10x20 cm	m ²	23.032	0.00	0.00
79 d.1. 4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	7.160	0.00	0.00
80 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	7.160	0.00	0.00
81 d.1. 4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	7.160	0.00	0.00
82 d.1. 4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ścianek systemowych HPL	m ²	13.200	0.00	0.00
83 d.1. 4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi drewniane	m ²	1.845	0.00	0.00
84 d.1. 4	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²	8.432	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
2.1		POMIESZCZENIE SZATNI (NR 2) KOMUNIKACJA				
85 d.2. 1	kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniu	kpl.	1.000	0.00	0.00
86 d.2. 1	KSNR 5 0404-03	Wypust gniazda, przewód YDY 3x2,5mm ² 450/750V, gniazdo 2P+Z 16A + rura karbowana	wyp.	2.000	0.00	0.00
87 d.2. 1	KSNR 5 0404-01	Wypust oświetleniowy, przewód YDY 3x1,5mm ² 450/750V, łącznik schodowy + rura karbowana	wyp.	2.000	0.00	0.00
88 d.2. 1	KSNR 5 0503-03	Montaż opraw oświetleniowych panel LED 60x60 OWA 4000K minimum 3200lm	kpl.	3.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		POMIESZCZENIE WIATROŁAPU (NR 1)				
89 d.2. 2	kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniu	kpl.	1.000	0.00	0.00
90 d.2. 2	KSNR 5 0404-01	Wypust oświetleniowy, przewód YDY 3x1,5mm ² 450/750V, łącznik schodowy + rura karbowana	wyp.	1.000	0.00	0.00
91 d.2. 2	KSNR 5 0503-03	Montaż opraw oświetleniowych panel LED 60x60 OWA 4000K minimum 3200lm	kpl.	2.000	0.00	0.00
92 d.2. 2	KSNR 5 0201-02	Rozbudowa rozdzielnic głównej	szt	1.000	0.00	0.00
93 d.2. 2	KNR AL-01 0402-01	Dostawa i montaż wyłącznika ppoż w tym: przewód HDGs, uchwyt certyfikowany, przycisk na elewacji	szt.	1.000	0.00	0.00
94 d.2. 2	KNNR 5 0605-08	Wykonanie pograżanego uziomu szpilkowego	kpl.	1.000	0.00	0.00
95 d.2. 2	KNNR 5 0201-05	Przewody LgY 6 dla połączeń wyrównawczych	m	30.000	0.00	0.00
96 d.2. 2	KNNR 5 0406-01	Montaż GSU - głównej szyny uziemiającej	szt.	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		POMIESZCZENIE KOTŁOWNI (NR 12)				
97 d.2. 3	kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniu	kpl.	1.000	0.00	0.00
98 d.2. 3	KSNR 5 0404-03	Wypust gniazda, przewód YDY 3x2,5mm ² 450/750V, gniazdo 2P+Z 16A + rura karbowana	wyp.	2.000	0.00	0.00
99 d.2. 3	KSNR 5 0404-01	Wypust oświetleniowy, przewód YDY 3x1,5mm ² 450/750V, łącznik jednobiegunowy + rura karbowana	wyp.	1.000	0.00	0.00
100 d.2. 3	KSNR 5 0503-03	Montaż opraw oświetleniowych panel LED 60x60 OWA 4000K minimum 3200lm	kpl.	2.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4		POMIESZCZENIE ŁAZIENKI (NR 9)				
101 d.2. 4	kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniu	kpl.	1.000	0.00	0.00
102 d.2. 4	KSNR 5 0404-03	Wypust gniazda, przewód YDY 3x2,5mm ² 450/750V, gniazdo bryzgoszczelne 2P+Z IP44 16A + rura karbowana	wyp.	2.000	0.00	0.00
103 d.2. 4	KSNR 5 0404-01	Wypust oświetleniowy, przewód YDY 3x1,5mm ² 450/750V, łącznik jednobiegunowy bryzgoszczelny IP44 + rura karbowana	wyp.	1.000	0.00	0.00
104 d.2. 4	KSNR 5 0404-01 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach mieszkalnych na wentylator łazienkowy podłoże betonowe przewód YDY 3x1,5mm ² 450/750V + rura karbowana	wyp.	1.000	0.00	0.00
105 d.2. 4	KSNR 5 0503-03	Montaż opraw oświetleniowych panel LED 60x60 OWA 4000K minimum 3200lm	kpl.	3.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		INSTALACJE SANITARNE				
3.1	45331110-0	Pomieszczenie kotłowni				
106 d.3. 1	KNR-W 4-02 0401-01	Odłączenie kotła żeliwnego wodnego	kpl.	1.000	0.00	0.00
107 d.3. 1	KNR-W 4-02 0413-01	Demontaż kotłów - stalowych, wodnych	kocioł	1.000	0.00	0.00
108 d.3. 1	KNR-W 4-02 0419-01	Demontaż naczynia zbiorczego otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm3	szt.	1.000	0.00	0.00
109 d.3. 1	KNR-W 4-02 0506-05	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm	m	6.000	0.00	0.00
110 d.3. 1	KNR-W 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m	6.000	0.00	0.00
111 d.3. 1	KNR-W 2-15 0503-01	Montaż istniejącego kotła w wyznaczonym miejscu	szt.	1.000	0.00	0.00
112 d.3. 1	KNR-W 4-02 0407-04	Dopasowanie połączeń instalacji z kotłem żeliwnym	kpl.	1.000	0.00	0.00
113 d.3. 1	KNP 05 0460- 03.01	Czopuchy stalowe do kotłów centralnego ogrzewania	m	1.000	0.00	0.00
114 d.3. 1	KNR-W 2-15 0509-01	Naczynia zbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm3	szt.	1.000	0.00	0.00
115 d.3. 1	KNR-W 2-15 0514-04	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 50 mm i grubości ścianek do 3.65 mm łączonych przez spawanie	m	10.000	0.00	0.00
116 d.3. 1	KNR-W 2-15 0514-02	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 25-32 mm i grubości ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie	m	10.000	0.00	0.00
117 d.3. 1	KNR-W 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	2.720	0.00	0.00
118 d.3. 1	KNR-W 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²	2.720	0.00	0.00
119 d.3. 1	KNR-W 7-12 0207-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²	2.720	0.00	0.00
120 d.3. 1		Wentylacja nawiewno-wywiewna kotłowni	kpl	1.000	0.00	0.00
121 d.3. 1		Roboty izolacyjne rurociągów kotłowni i inne nieprzewidziane na etapie wyceny	kpl	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
3.2	45332300-6	Pomieszczenie sanitariatów					
122	KNR 4-02 0132-d.3. 01 2	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	3.000	0.00	0.00	
123	KNR 4-02 0133-d.3. 01 2	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	9.000	0.00	0.00	
124	KNR 4-02 0109-d.3. 01 2 analogia	Demontaż podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.	9.000	0.00	0.00	
125	KNR 4-02 0235-d.3. 08 2	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	3.000	0.00	0.00	
126	KNR-W 4-02 d.3. 0232-08 2	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.	3.000	0.00	0.00	
127	KNR-W 2-15 d.3. 0115-01 2	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	7.000	0.00	0.00	
128	KNR-W 2-15 d.3. 0135-01 2	Zawory kątowe do wc	szt.	3.000	0.00	0.00	
129	KNNR 4 0130-d.3. 01 2	Zawory kątowe do baterii umywalkowych i zlewozmykowych	szt.	4.000	0.00	0.00	
130	KNR-W 2-15 d.3. 0137-02 2	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.000	0.00	0.00	
131	KNR-W 2-15 d.3. 0211-01 2	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2.000	0.00	0.00	
132	KNR-W 2-15 d.3. 0230-02 2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	2.000	0.00	0.00	
133	KNR-W 2-15 d.3. 0230-05 2	Półpostument porcelanowy do umywalk	kpl.	2.000	0.00	0.00	
134	KNR-W 2-15 d.3. 0211-03 2	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2.000	0.00	0.00	
135	KNR 2-15 0224-d.3. 03 2	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.	2.000	0.00	0.00	
136	KNR 2-15 0224-d.3. 03 2	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' dla niepełnosprawnych	kpl.	1.000	0.00	0.00	
137	d.3. kalk. własna 2	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	kpl	1.000	0.00	0.00	
138	d.3. kalk. własna 2	Dostosowanie istniejącej instalacji wod-kan do nowego rozmieszczenia przyborów sanitarnych oraz inne prace nieprzewidziane na etapie wyceny	kpl	1.000	0.00	0.00	
139	d.3. kalk. własna 2	Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu	kpl	1.000	0.00	0.00	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00	

Słownie: zero i 00/100 zł