

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Remont drogi gminnej 209010G w miejscowości Studzienice - Gmina Kaliska**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Kaliska
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 191675698
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Nowowiejska 2
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Kaliska
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 83-260
- 1.4.4.) **Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL638 - Starogardzki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 585889201
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 585889206
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@kaliska.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.kaliska.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00492313
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-11-14

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00473360
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej 209010G w miejscowości Studzienice – Gmina Kaliska, na długości 750 metrów i zmiennej szerokości od 3,5 do 5 metrów. W ramach zadania należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm wraz z usunięciem korzeni spod konstrukcji jezdni. Wykonać należy również dwie nowe nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna. Powierzchnia projektowanego remontu wynosi 7500m<sup>2</sup>. Przed wykonaniem robót należy dokonać odszukania punktów granicznych nieruchomości objętych przedsięwzięciem oraz uzyskać na koszt wykonawcy niezbędne zezwolenia, zaświadczenia oraz inne niezbędne opracowania.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami oraz wytycznymi. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.

W ramach ceny umownej Wykonawca musi opracować wszelkie opracowania jakie mogą się okazać niezbędne do wykonania robót, między innymi należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Roboty związane z utwardzeniem należy odpowiednio oznakować.

Przedmiar robót został opracowany celem ustalenia wstępnego zakresu prac do wykonania. Przedmiar niniejszy sporządzono dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych. Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe. Oferowana cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i

ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezgodności przedmiarów robót z dokumentacją projektową i stanem rzeczywistym. Po zakończeniu inwestycji należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanej inwestycji.

Po zmianie:

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej 209010G w miejscowości Studzienice – Gmina Kaliska, na długości 750 metrów i zmiennej szerokości od 3,5 do 5 metrów. W ramach zadania należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm wraz z usunięciem korzeni spod konstrukcji jezdni. Wykonać należy również dwie nowe nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4cm - warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna. Powierzchnia projektowanego remontu wynosi 7500m<sup>2</sup>. Przed wykonaniem robót należy dokonać odszukania punktów granicznych nieruchomości objętych przedsięwzięciem oraz uzyskać na koszt wykonawcy niezbędne zezwolenia, zaświadczenia oraz inne niezbędne opracowania.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami oraz wytycznymi. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.

W ramach ceny umownej Wykonawca musi opracować wszelkie opracowania jakie mogą się okazać niezbędne do wykonania robót, między innymi należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Roboty związane z utwardzeniem należy odpowiednio oznakować.

Przedmiar robót został opracowany celem ustalenia wstępnego zakresu prac do wykonania. Przedmiar niniejszy sporządzono dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych. Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe. Oferowana cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezgodności przedmiarów robót z dokumentacją projektową i stanem rzeczywistym. Po zakończeniu inwestycji należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanej inwestycji.