



## Opis przedmiotu zamówienia

**Wykonanie, dostarczenie, montaż i wniesienie mebli do pomieszczeń biurowych nr 4 i 4a znajdujących się na I piętrze Ośrodka Sportu i Rekreacji „ Wyspiarz” w Świnoujściu przy ulicy Matejki 22.**

1. Zakres prac wyposażeniowych – wykonanie mebli pod wymiar – **pomieszczenie biurowe nr 4:**
  - a) szafa gospodarczo-biurowa – **sztuk 1**, wysokość szafy gospodarczo-biurowej około 2,60m / szerokość około 0,80m / głębokość około 0,40m:
    - na dole szafy po lewej stronie otwór o wymiarach około 40cm x 60cm na umiejscowienie sejfu o wymiarach 35cm(szerokość)x35cm(głębokość)x50cm(wysokość),
    - nad sejfem głęboka szuflada na prowadnicy samodomykającej się firmy Blum,
    - nad szufladą strefa o wymiarach około 40cm x 80cm do przygotowania napojów ciepłych (w tyle szafki wycięty otwór na przewód od czajnika elektrycznego), czajnik posadowiony na wysuwanej, stabilnej półce zamontowanej na samodomykającej prowadnicy firmy Blum, pod wysuwaną półką dodatkowa półka stała, wysokość strefy około 1,0 mb od podłogi. Strefa zamykana żaluzją meblową w kolorze szarym/chrom satyna firmy Rehau,
    - pozostała część szafy do przechowywania dokumentacji w segregatorach,
    - nadstawka do przechowywania dokumentacji w segregatorach,
  - b) szafy biurowe wraz z nadstawką do przechowywania dokumentacji w segregatorach – **sztuk 2** wysokość całkowita około 2,60m / szerokość około 0,80m / głębokość około 0,40m,
  - c) stolik okrągły – **sztuk 1** wysokość całkowita około 0,45m / szerokość około 0,60m / głębokość około 0,60m, blat o grubości od 25mm do 36mm w kolorze tożsamym z kolorem frontów szaf, stalowe nogi - kolor i wzór nóg do ustalenia z Zamawiającym,
  - d) jedno biurko narożne na stelażu metalowym o profilu zamkniętym o wymiarze 1,80 m x 1,80 m z półką pod blatową na klawiaturę umiejscowioną w narożniku biurka. Narożnik biurka od strony roboczej wykończony na półokrągło. Blat biurka wykonany z płyty laminowanej w jednym kawałku o grubości od 25mm do 36 mm w kolorze tożsamym z kolorem frontów szaf oklejony obrzeżem PCV min. 1,5 mm. Głębokość biurka 0,70 mb, wysokość około 77 cm. Nogi stelaża posiadające wewnętrzne kanały kablowe i stopki do poziomowania.
  - e) nadstawka/lada recepcyjna - **sztuk 1**, długość 1,80 mb, wysokość około 1,17 cm, wysokość nadstawki około 40 cm od blatu biurka, głębokość nadstawki około 30 cm. Nadstawka/lada wykonana z płyty laminowanej tożsamej z kolorem frontów szaf. Nadstawka/lada wykonana z płyty laminowanej 18 mm oklejona obrzeżem PCV min. 1,5 mm. Nadstawka/Lada recepcyjna będzie zestawiona z biurkiem narożnym z lit. d.



- f) kontenerki – **sztuk 2**, 3 szuflady + piórniki na kółkach pod biurko, zamykane na zamek centralny, wykonane z płyty laminowanej tożsamej z kolorem frontów szaf, stelaż kontenerków wykonany z płyty laminowanej 18 mm oklejony obrzeżem PCV min. 1,5 mm; blat kontenerka wykonany z płyty minimum 25 mm oklejony obrzeżem PCV min. 1,5 mm. Kontenerki będą zlokalizowane pod biurkiem opisanym w lit.d., wymiar około: 44cm(szerokość) x 66cm(wysokość) x 62 cm (głębokość),
  - g) Zamawiający dopuszcza wykonanie ewentualnych maskownic celem zachowania estetyki w pomieszczeniu biurowym.
2. Zakres prac wyposażeniowych – wykonanie mebli pod wymiar – **pomieszczenie biurowe nr 4a:**
- a) szafa ubraniowo-biurowa – **sztuk 1**, wysokość całkowita około 2,60m / szerokość około 0,60m / głębokość około 0,40m dolna część szafy przeznaczona na przechowywanie odzieży, wyposażona w drążek, haczyki, półkę na buty. Nadstawka szafy do przechowywania dokumentacji w segregatorach,
  - b) szafy biurowe wraz z nadstawką do przechowywania dokumentacji w segregatorach – **sztuk 2** wysokość całkowita około 2,60m / szerokość około 0,80m / głębokość około 0,40m,
  - c) kontenerki – **sztuk 1**, 3 szuflady + piórniki na kółkach pod biurko, zamykane na zamek centralny, wykonane z płyty laminowanej tożsamej z kolorem szaf wybranym przez Zamawiającego, stelaż biurka wykonany z płyty laminowanej 18 mm oklejony obrzeżem PCV min. 1,5 mm; blat biurka wykonany z płyty 25 mm oklejony obrzeżem PCV min. 1,5 mm, wymiar około: 44cm(szerokość) x 66cm(wysokość) x 62 cm (głębokość),
  - d) jedno biurko narożne na stelażu metalowym o profilu zamkniętym o wymiarze 1,70 m x 1,70 m. Narożnik biurka od strony roboczej wykończony na półokrągło. Blat biurka wykonany z płyty laminowanej w jednym kawałku o grubości od 25mm do 36 mm w kolorze tożsamym z kolorem frontów szaf oklejony obrzeżem PCV min. 1,5 mm. Głębokość biurka 0,70 m, wysokość około 77 cm. Nogi stelaża posiadające wewnętrzne kanały kablowe i stopki do poziomowania,
  - e) dostawka do biurka w postaci stolika konferencyjnego o wymiarach 1,0 m x 0,60 m na stelażu metalowym o profilu zamkniętym, Blat stolika wykonany z płyty laminowanej o grubości od 25mm do 36 mm w kolorze tożsamym z kolorem frontów szaf oklejony obrzeżem PCV min. 1,5mm,
  - f) Zamawiający dopuszcza wykonanie ewentualnych maskownic celem zachowania estetyki w pomieszczeniu biurowym.



Dodatkowe wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania mebli w pomieszczeniu biurowym nr 4 i 4a:

- 4 regulowane stopki w szafach biurowych wykonane z wytrzymałego tworzywa, udźwig na 1 stopkę minimum 120 kg zapewniające swobodę przy poziomowaniu wysokości mebla,
- zawiasy zapewniające delikatne i ciche zamykanie drzwi firmy Blum - samodomyk,
- drzwi w szafach zamykane na zamek (zamek centralny - system jednego klucza dla wszystkich szaf w danym pomieszczeniu) chroniący przed dostępem osób niepożądanych, elementy widoczne zamka w kolorze chrom satyna,
- w nadstawce i szafie pod nadstawką uchwyt wpuszczany o długości od 80 mm do 135 mm w kolorze chrom satyna,
- półki na dokumenty o grubości 18 mm tożsame z kolorem korpusów (odstęp pomiędzy półkami nie mniejszy niż 0,33m i nie większy niż 0,36m) dopuszcza się jedną półkę o innej wysokości celem uzyskania całkowitej wysokości mebla wynoszącej około 2,60m,
- fronty mebli wykonane z płyty laminowanej drewnopodobnej o grubości 18 mm w kolorze Kasztan Spokojny Jasny D20120 OV Swiss Krono lub innym tożsamym zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie projektu,
- korpusy mebli wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm w kolorze Szary Kamienny U540 VL Swiss Krono lub innym tożsamym zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie projektu,
- krawędzie korpusów oklejone okleiną pcv / abs w kolorze analogicznym do koloru wybranej płyty laminowanej dla korpusu o grubości minimum 1,5mm,
- krawędzie frontów oklejone okleiną pcv / abs w kolorze analogicznym do koloru wybranej płyty laminowanej dla frontu o grubości minimum 1,5mm,
- cokoły mebli wykonane z płyty laminowanej w kolorze szarym – zgodny z wybranym kolorem dla korpusu, Zamawiający dopuszcza również możliwość szafki bez cokołu na regulowanych estetycznych nóżkach,
- tył szafki wykonany w płycie HDF w kolorze białym lub szarym.

Podane w pkt. 1 i 2 wymiary w zakresie szaf biurowych są wymiarami orientacyjnymi służącymi do sporządzenia oferty przez wykonawcę i mogą odbiegać do wymiarów ostatecznych maksymalnie o 10 %.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przedstawienia wizualizacji przedmiotu umowy którą Wykonawca prześle Zamawiającemu w terminie 10 dni od zawarcia umowy,
- dostarczenia bezpłatnych i bezzwrotnych próbek płyt laminowanych, uchwytów, obrzeży pcv/abs celem ostatecznej akceptacji koloru i wzoru przez Zamawiającego,
- zgromadzenia niezbędnych materiałów potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy (po ich wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego) w terminie do dnia dokonania montażu mebli przez Wykonawcę.



**OSiR WYSPIARZ**  
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świnoujściu

Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonania usługi na rzecz Zamawiającego do samodzielnego dokonania pomiarów ostatecznych. Zamawiający w okresie od dnia 06.05.2024 maksymalnie do dnia 27.05.2024 będzie dokonywał remontu pomieszczeń biurowych.

**Wykonawca z którym Ośrodek zawrze umowę na realizację przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie wykonać montaż całości mebli w dniach 27-31.05.2024r.**