

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 25.80*9.85+2*1.50*3.25	m ² m ²	263.880	
				RAZEM	263.880
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (25.80+9.85+1.5)*2	m m	74.300	
				RAZEM	74.300
3	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm (25.80+9.85+1.5)*2	m m	74.300	
				RAZEM	74.300
4	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym #p1	m ² m ²	263.880	
				RAZEM	263.880
5	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu #p4*4	szt szt	1055.520	
				RAZEM	1055.520
6	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.10*0.10*(25.80+9.85+1.50*2)*2	m ³ drew. m ³ drew.	0.773	
				RAZEM	0.773
7	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 0.25*(25.80+9.85+1.50*2)*2+0.25*(0.7+0.8)*2	m ² m ²	20.075	
				RAZEM	20.075
8	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd (0.5+1.45)*2*2+(0.5+0.95)*2*2+(0.5+2.30)*2*2+(2.55+2.60)*2	mb ob- wodu mb ob- wodu	35.100	
				RAZEM	35.100
9	KNR 4-01 0415-03	Naprawa włazów kominarskich 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-03 1138-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 4-03 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim 25.80*3+9.86*3+0.8*6+0.6*9+2*(0.40*2+1.40*2+0.40*2+0.90*2+0.40*2+2.30*2)	m m	140.380	
				RAZEM	140.380
12	KNR 4-03 1139-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym 14*6	m m	84.000	
				RAZEM	84.000
13	KNR 4-03 1137-04	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej 6*2	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 5-08 0601-05	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotowa napręż.na dachu betonowym krytym papą lub blachą 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR 5-08 0604-04	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych #p11	m m	140.380	
				RAZEM	140.380
16	KNR-W 5-08 0601-01	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotowa napręż.na ścianie z cegły 6*2	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR-W 5-08 0606-03	Montaż zwodów pionowych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 14*6	m m	84.000	
				RAZEM	84.000
18	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar. pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 5	pomiar. pomiar.	5.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000