



KONCEPCJA NR 3



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
NR	NAZWA POM.	POW.m ²	KUBATURA m ³	POSADZKA
2.01	język angielski	51,17	162,21	tarkett
2.02	religia	50,01	157,65	tarkett
2.03	język angielski	50,47	159,49	tarkett
2.04	język angielski	51,17	161,70	tarkett
2.05	klatka schodowa	17,75	56,09	gres
2.06	korytarz	135,12	422,93	gres
2.07	toaleta damska	7,92	24,79	gres
2.08	przedsionek damski	5,94	18,60	gres
2.09	WC personelu	1,64	5,13	gres
2.10	magazynek	1,93	6,05	gres
2.11	przedsionek męski	6,97	22,02	gres
2.12	toaleta męska	8,01	25,07	gres
2.13	zaplecze	17,45	55,14	tarkett
RAZEM:		403,43	1276,87	

Zakres robót :

- Wymiana podłóg na wykładzinę typu tarkett
- Wymiana podłóg na płytki gresowe WALNUT Nowa Gala
- Wymiana podłóg na River Rock Nowa Gala
- Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych Porta Nova
- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego
- Wykonanie nowej wyprawy szpachlarskiej i malarskiej ścian i sufitów
- Wykonanie nowych okładzin ścian z płytek ceramicznych River Rock Nowa Gala
- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego
- Wykonanie sufitu kasetonowego np. Rigips Casoprano Casorack o wymiarach płyty 60 x 60 cm
- Wymiana białego montażu
- Likwidacja umywalk w salach lekcyjnych
- Wykonanie zabudów z płyt HPL
- Montaż nowych szafek hydrantowych
- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
- Wykonanie nowej instalacji wod-kan
- Montaż rolet wewnętrznych automatycznych
- Wykonanie tynku dekoracyjnego na ścianach weber.pas modelino C Saint-Gobain



		MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ 87-100 Toruń, ul. Strzałowa 41 NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, www.mmproj-bud.pl , E-MAIL: młodzian1@poczta.onet.pl		SKALA 1:50
Inwestor: POWIAT NOWOSOLSKI UL MONIUSZKI 3, 67-100 NOWA SÓL		Nr rys.		K3
OBJEKT: Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Wojska Polskiego 106, 67-100 Nowa Sól		RZUT II PIĘTRA		
Temat: Przebudowa, modernizacja budynku ZSP nr 4 w Nowej Soli – Etap I segment C				
STADIUM:		KONCEPCJA NR 3		
BRANŻA:		upr. bud.		podpis
ARCHITEKTURA projektował		mgr inż. arch. Jacek Gawroński spec. architektoniczna		KPOKK IARP 68/2010
KONSTRUKCJA projektował		inż. Marcin Młodziankiewicz spec. konstrukcyjno-budowlana		KUP/0115/POOK/04
ASYSTENT:		mgr inż. Natalia Izdebska		
DATA:		18.11.2021 r.		420x880