

Załącznik nr 12 - Przedmiar robót -Ogrodzenie budynku garażowo-magazynowego

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość w zł netto
1	Kalkulacja własna	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.25m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV na słupki	szt.	31		
2	Kalkulacja własna	Obetonowanie słupka ogrodzeniowego 60x40 mm. Kolor RAL 6005 lub zbliżony	m3	1,5		
3	Kalkulacja własna	Analogia. Podmurówka prefabrykowana gładka, wys. 30cm, dł. 250cm	m	75		
4	Kalkulacja własna	Osadzenie przęseł panelowych ocynkowanych, gr. 4 mm, wysokość 136cm i dł. 250cm. Kolor RAL 6005 lub zbliżony	m2	102		
5	Kalkulacja własna	Fundament betonowy pod słupki i wózki bramy przesuwnej + furtka	m3	1,8		
6	Kalkulacja własna	Brama systemowa przesuwna panelowa szerokości 5 m i wys. 1,66 m	m2	8,3		
7	Kalkulacja własna	Furtka stalowa panelowa o szer. 1 m i wys. 1,66 m (3 sztuki)	m2	4,98		
8	Kalkulacja własna	Montaż nowego pastucha elektrycznego - przewód plecionka wraz ze wspornikami (izolatorami). Montaż do metalowych słupków ogrodzenia.	m	83		
9	Kalkulacja własna	Wkopanie w grunt na głębokość 0,5m siatki ocynkowanej (wym. oczka: 2cm x 2cm) mocowanej do ogrodzenia w celu zabezpieczenia obiektu przed podkopywaniem się przez drapieżniki.	m	75		
RAZEM						