

Znak: EZP.270.59.2023

Otwock-Świerk, dnia 21.08.2023r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 uPzp) na „Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności istniejącego Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) zainstalowanego w budynku reaktora MARIA (Budynek R2A), o instalację dodatkowych linii głośnikowych obejmujących budynki R2B, R2C, R2D, R2E, R32a, oraz instalację linii sygnalizacji optycznej w budynkach R2C i R2D wraz z rekonfiguracją istniejących Central DSO (CDSO-1 oraz CDSO-2)”

Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytanie oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści zapisów SWZ w TOM I SWZ, w TOM II SWZ oraz TOM III SWZ.

Pytanie:

Zgodnie z SWZ i Opiszem ogólnym przedmiotu zamówienia w skład zamówienia wchodzi, między innymi,:

1. kompletna dostawa, instalacja i uruchomienie wyszczególnionych w Projekcie Wykonawczym linii głośnikowych L32a, L32b,
2. wykonanie jedynie linii kablowych wymienionych w Projekcie Wykonawczym umożliwiającej przyszłe przyłączenie głośników dla linii L9a, L9b, L10a, L10b.

Z wglądu do dokumentacji - Projekt Wykonawczy Systemu wynika, że ww. linie nie są zaprojektowane, przyjęte są jedynie sumaryczne moce głośników dla ww. linii. Zatem wykonanie tych linii głośnikowych w zakresach z pkt. 1 i 2 nie jest możliwe do czasu ich szczegółowego zaprojektowania.

W związku z powyższym prosimy o odpowiednią modyfikację SWZ i Opisu ogólnego przedmiotu zamówienia wyjaśniającą Wykonawcom sposób prawidłowej kalkulacji ceny oferty, a następnie prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy zaprojektować linie 32a i 32b. Do wyceny linii 32a, 32b należy przyjąć 6szt głośników o klasie IP65 i mocy nie wyższej niż 15W, każdy oddalony do 250m od centrali CDSO1. Dla linii L9a, L9b, L10a, L10b wymienionych w Projekcie Wykonawczym przewiduje się doprowadzenie linii do budynku R2-E i zakończenie ich na wejściu, umożliwiające w przyszłości wykonanie ww linii kablowych oraz przyłączenie głośników. Realizacja linii L9a, L9b, L10a, L10b nie obejmuje dostaw instalacji głośników.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji postępowania (SWZ) i należy ją uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści zapisów SWZ EZP.270.59.2023 w następującym zakresie:

- 1) w Tomie III SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zmiana_Tom III SWZ.zm.21.08.2023;
- 2) w Tomie I SWZ, w pkt 6.2, 19.1, 19.4 i 20.1., które otrzymują brzmienie o treści:
„6.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1) zaprojektowanie linii głośnikowych L32a, L32b (6szt głośników o klasie IP65 i mocy nie wyższej niż 15W, każdy oddalony do 250m od centrali CDSO1);
 - 2) kompletną dostawę, instalacji i uruchomienie wyszczególnionych w Projekcie Wykonawczym linii głośnikowych L4a, L4b, L5a, L5b, L6a, L6b, LK6a, LK6b, L7a, L7b, L8a, L8B, jak również doprojektowanych L32a, L32b;
 - 3) kompletną dostawę, instalację i uruchomienie wyszczególnionych w Projekcie Wykonawczym linii sygnalizacji optycznych budynków R2C i R2D tj. linii LS1a, LS1b, LS2a, LS2b zgodnie z Projektem Wykonawczym w tym sterowania i zasilania;
 - 4) instalację Centrali CDSO-2 oraz integrację CDSO-2 z istniejącą centralą CDSO-1 zgodnych z wykonanym branżowym projektem wykonawczym Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) dotyczącym budynku reaktora MARIA oraz obiektów towarzyszących tj.: R2A, R2B, R2C, R2D, R2E, 32a;
 - 5) dostawę wszelkich urządzeń i komponentów oraz wykonanie kompleksowej instalacji głośnikowej wraz z uruchomieniem, przeprowadzeniem testów funkcjonalnych, w tym sprawdzenia zrozumiałości mowy przewodowego Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), dla zakresu opisanego w punkcie 1.
 - 6) dostawę i wymianę zestawów bateryjnych - akumulatorów zainstalowanych w centrali CDSO-1.”„19.1. Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 28.08.2023 do godz. 14.00.”
„19.4. Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 28.08.2023 r. o godz. 14.30 za pośrednictwem Platformy. W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii”.
„20.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 26.09.2023r.”
- 3) Zamawiający dokonał zmiany w Tom II SWZ_PPU, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zmiana_Tom II SWZ_PPU.zm.21.08.2023.

Powyższe zmiany stanowią integralną część dokumentacji postępowania (SWZ) oraz powodują zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz stanowią integralną część dokumentacji postępowania (SWZ) i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Zamawiający w celu ujednoczenia zmian zamieszcza nowe załączniki po zmianie z dnia 21.08.2023 r.:

- TOM I SWZ_EZP.270.59.2023_zm. 21.08.2023;
- TOM II SWZ_PPU_zm. 21.08.2023;
- TOM III SWZ_zm. 21.08.2023;
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)