

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej ustawy PZP udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia złożone przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328K w km 2+060,00 - 3+139,83 w miejscowości Dąbrowa Tarnowska, Powiat Dąbrowski”.

Pytanie nr 1.

Dotyczy wzór umowy §6 ust. 4: Prosimy o zmianę formy rozliczenia na fakturowanie częściowe, miesięczne do 90% wartości umowy w celu optymalizacji oferty i obniżenia kosztów finansowania inwestycji.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany w powyższym zakresie.

Pytanie nr 2.

Dotyczy wzór umowy §11 ust.1: Prosimy o skrócenie terminu gwarancji i rękojmi w zakresie oznakowania cienkowarstwowego do 12 miesięcy, zaś grubowarstwowego do 36 miesięcy. Wydłużenie gwarancji ponad wskazany okres spowoduje konieczność jego powtórnego wielokrotnego odnawiania/wykonania — co Wykonawca zmuszony jest ująć w ofercie.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany w powyższym zakresie.

Pytanie nr 3.

Dotyczy wzór umowy §13 ust. 1 pkt. k), o), p): Prosimy o obniżenie wysokości kary do 0,1% ceny ofertowej brutto.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany w powyższym zakresie.

Pytanie nr 4.

Dotyczy wzór umowy §13 ust. 4 pkt. a): Biorąc pod uwagę zasadę równości stron umowy prosimy o podwyższenie kary do 10% lub obniżenie kary wskazanej 13 ust. 1 pkt. d) do 5%.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany w powyższym zakresie.

Pytanie nr 5.

W załączonym przedmiarze robót dla pozycji nr 78 podane są dwie ilości tj. 55 m i 4 m. Prosimy o skorygowanie załączonego przedmiaru robót.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

W pozycji 78 przedmiaru robót należy wycenić wykonanie czterech przepustów rurowych HDPE 110 mm (16 m+12 m+15 m+12 m) o łącznej długości 55 metrów [m]. Podana w przedmiarze robót wartość dodatkowa przedmiaru 4 wskazuje ilość przepustów do wykonania natomiast 55 m całkowitą długość przepustów.

Pytanie nr 6.

W załączonym przedmiarze robót dla pozycji nr 160 podane są dwie ilości tj. 40 m i 12 m. Prosimy o skorygowanie załączonego przedmiaru robót.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

W pozycji 160 (obecnie pozycja 163) przedmiaru robót należy wycenić wykonanie dwunastu przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych łączonych metoda zgrzewania czołowego o średnicy 40 mm których łączna długość wynosi 40 metrów [m]. Podana w przedmiarze robót wartość dodatkowa przedmiaru 12 wskazuje ilość przyłączy do wykonania natomiast 40 m całkowitą długość tych przyłączy.

Pytanie nr 7.

Czy w ramach zadania należy wykonać roboty z zakresu przebudowy/budowy sieci gazowej? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przedmiar robót dot. przebudowy/budowy gazociągów.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zadanie w ramach niniejszego postępowania przetargowego swym zakresem nie obejmuje przebudowy/budowy sieci gazowej.

Pytanie nr 8.

Czy w ramach zadania należy przewidzieć nadzór przyrodniczy?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

W ramach niniejszego zadania Wykonawca nie jest zobowiązany do zapewnienia sobie nadzoru przyrodniczego.

Pytanie nr 9.

Czy w ramach zadania należy wykonać inwentaryzację budynków?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Ponieważ zgodnie z treścią art. 429 Kodeksu cywilnego za ewentualne szkody powstałe przy realizacji przedmiotowej inwestycji będzie odpowiadał Wykonawca może przewidzieć w kosztach ogólnych budowy koszty sporządzenia inwentaryzacji stanu technicznego budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie realizacji robót. Zamawiający nie narzuca obowiązku wykonywania inwentaryzacji istniejących budynków przez Wykonawców.

Pytanie nr 10.

Czy w ramach zadania należy wykonać stabilizację pasa drogowego?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania trwałej stabilizacji granic pasa drogowego.

Pytanie nr 11.

Dotyczy § 4, ust. 8, pkt a) Załącznika nr 4 do SWZ – Umowa Zgodnie z treścią § 4, ust. 8, pkt a) Umowy Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Prosimy o zmianę powyższego wymogu i potwierdzenie, że wymóg zostanie spełniony kiedy Wykonawca będzie ubezpieczony od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa netto (tj. pomniejszona o wartość podatku VAT). Wskazujemy, że odszkodowania z ubezpieczenia ryzyk budowlanych (budowy i montażu, CAR) na rzecz podmiotu zarejestrowanego jako płatnik podatku VAT, a takim bez wątpienia będzie każdy Wykonawca, pomniejszane są o wartość podatku VAT, tj. wypłacane w kwocie netto. W związku z powyższym ubezpieczenie budowy na sumę nie niższą niż cena ofertowa brutto jedynie niepotrzebnie zwiększy składkę za to ubezpieczenie (o 23%), a co za tym idzie samą cenę ofertową, kiedy nie ma możliwości aby tak ustalona suma ubezpieczenia kiedykolwiek została wykorzystana w całości przy likwidacji szkody.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany w powyższym zakresie.

Pytanie nr 12.

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót oznakowanie poziome należy wykonać za pomocą mas termoplastycznych, natomiast w STWiORB jest zapis, że oznakowanie należy wykonać w technologii grubowarstwowej strukturalnej chemoutwardzajnej. Prosimy o wyjaśnienie w jakiej technologii należy wykonać oznakowanie poziome.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii wynikającej ze STWiORB dla niniejszego zadania. W załączonym do niniejszych wyjaśnień przedmiarze robót poz. 65 i 66 zmieniono na właściwy opis w zakresie technologii w jakiej ma być wykonane oznakowanie poziome.

Pytanie nr 13.

W związku z rozbieżnością w dokumentacji projektowej prosimy o wyjaśnienie, czy na poboczu ulepszonym należy wykonać warstwę ściernalną z AC11S – kolor czerwony czy też SMA 11S – kolor czerwony?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Nawierzchnię ulepszanego pobocza należy wykonać z SMA 11S koloru czerwonego.

Pytanie nr 14.

Prosimy o załączenie STWiORB dla wykonania warstwy ściernalnej – koloru czerwonego.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Do niniejszych wyjaśnień załącza się STWiORB dla wykonania warstwy ścieralnej SMA11S – koloru czerwonego.

Pytanie nr 15.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót dla wodociągu o pozycje dotyczące wykonania zasuw i hydrantów.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień SWZ załącza się skorygowany przedmiar robót gdzie w pozycjach nr 160, 161 i 162 uwzględniono brakujące hydranty i zasuw.

Pytanie nr 16.

Prosimy o załączenie dodatkowego opisu dotyczącego łączenia rurociągu istniejącego z nowobudowanym (kołnierz do rur żeliwnych i łącznik rurowo – kołnierzowy).

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Połączenie rurociągu nowobudowanego z istniejącym rurociągiem należy wykonać za pomocą łączników rurowo-rurowych RR lub łączników rurowo-kołnierzowych RK.

Pytanie nr 17.

Prosimy o sprecyzowanie dot. rodzaju kształtek PE (segmentowe, wtryskowe, elektrooporowe czy może gięte)?

Odpowiedź na pytanie nr 17:

W ramach przebudowy sieci wodociągowej należy zastosować kształtki PE wtryskowe elektrooporowe.

Załącznik:

1. Przedmiar robót po zmianach.
2. SST dla warstwy ścieralnej.

DYREKTOR
mgr inż. Marcin Szentaler