

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 119010N w gminie Górowo Iławeckie - etap II					
1	KNR 2-25 0407-01	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta - głębokość docelowa 40 cm 300*4,60	m ²		
			m ²	1 380,000	
				RAZEM	1 380,000
2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI poz.1	m ²		
			m ²	1 380,000	
				RAZEM	1 380,000
3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm (mieszanka kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu 0/31,5 mm, wskaźnik zagęszczenia podbudowy Is>=1 poz.1	m ²		
			m ²	1 380,000	
				RAZEM	1 380,000
4	KNR 2-25 0407-02	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej - gr. 10cm poz.1	m ²		
			m ²	1 380,000	
				RAZEM	1 380,000
5	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m ² , gr. 12,5 cm) - budowa dwóch śladów kołowych o szer. 1,00 m i dł. 550,00 każdy - pionowe przerwy dylatacyjne 1-1,5 cm z wypełnieniem szczelin pospółką o uziarnieniu 0/8 mm oraz piaskiem (300*1,00)*2	m ²		
			m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
6	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia gr. 12,5 cm - grub.po zagęszcz. 10 cm [(0,90*2)+0,80]*300	m ²		
			m ²	780,000	
				RAZEM	780,000
7	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - dalsze 2,5 cm grubości Krotność = 2,5 poz.6	m ²		
			m ²	780,000	
				RAZEM	780,000
8	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV poz.1*0,40	m ³		
			m ³	552,000	
				RAZEM	552,000
9	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 3,5 poz.8	m ³		
			m ³	552,000	
				RAZEM	552,000