

Przedmiar robót

Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogowym ul. Paderewskiego w Stargardzie na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Wieniawskiego

Nr	Nr. ST	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN
1	2	3	4	5	6	7
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
	01.02.02	1.1 Roboty przygotowawcze				
1		Zdjęcie humusu wraz z wywozem, zagospodarowaniem i utylizacją materiału na koszt Wykonawcy	m3	10,5		
	01.02.04	1.2 Rozbiórki elementów dróg				
2		Cięcie piłą i rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni przy krawężniku na szerokości min. 0,25 m z wywozem, zagospodarowaniem i utylizacją materiału na koszt Wykonawcy	m	500		
3		Rozebranie nawierzchni z: kostki betonowej, płyt chodnikowych betonowych, płyt ażurowych betonowych, wylewki betonowej oraz płyt żelbetowych z wywozem, zagospodarowaniem i utylizacją materiału na koszt Wykonawcy.	m2	1180		
4		Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem z wywozem, zagospodarowaniem i utylizacją materiału na koszt Wykonawcy.	m	500		
5		Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem, zagospodarowaniem i utylizacją materiału na koszt Wykonawcy.	m	420		
	02.00.01	2. ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
6		Wykonanie wykopów wraz z wywozem, zagospodarowaniem i utylizacją materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę. W cenie uwzględnić również profilowanie i zagęszczenie	m3	210		
	02.03.01	2.2 Wykonanie nasypów				
7		Wykonanie nasypów wraz z zakupem materiału. W cenie uwzględnić również profilowanie i zagęszczenie	m3	30		
		3. ZABEZPIECZENIE KABLI RURĄ OSŁONOWĄ DWUDZIELNĄ A110PS				
8		Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych A110PS dla kabli wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi oraz ułożeniem taśmy ostrzegawczej	m	50		
	03.02.01a	4. REGULACJA PIONOWA STUDIENEK				
9		Regulacja lub przebudowa wysokościowa studni teletechnicznej	szt	48		
10		Regulacja lub przebudowa wysokościowa studni kanalizacyjnej	szt	3		
11		Regulacja lub przebudowa wysokościowa zaworów wodociągowych, gazowych i hydrantów	szt	15		
12		Regulacja lub przebudowa wysokościowa wpustu deszczowego	szt	6		
	04.04.02	5. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO				
13		Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 # 0/32 stabilizowanej mechanicznie gr. 15cm (chodnik)	m2	490		
14		Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 # 0/32 stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm (zjazdy)	m2	225		
		6. NAWIERZCHNIE				
		6.1 Warstwy bitumiczne - warstwa ścieralna				
15		Wypełnienie masą mineralno bitumiczną (po uprzednim oczyszczeniu i skropleniu emulsją asfaltową) przestrzeni między krawężnikiem a istniejącą jezdnią bitumiczną na głębokości około 14 cm przy krawężniku oraz średnio 5 cm na jezdni. Przestrzeń do wypełnienia o szerokości min. 0,25 m. W wycenie uwzględnić również uzupełnienie warstw podbudów	m	500		
	05.03.23	6.2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej				
16		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm kolor grafitowy (zjazdy)	m2	225		
17		Przełożenie istniejących nawierzchni z kostki lub płyt (dowiązanie wysokościowe). W cenie uwzględnić również rozbiórkę nawierzchni	m2	70		
	08.02.02	6.3 Chodniki z kostki betonowej				
18		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm kolor szary (chodnik)	m2	920		
		7. ELEMENTY ULIC				
		7.1 Ustawienie krawężników betonowych				
19	08.01.01	Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30, 15x22, 15x22/30 oraz opornika betonowego 12x25 na ławie betonowej z oporem C12/15	m	530		
22	08.03.01	Zakup i ustawienie obrzeża betonowego 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej	m	365		
		8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	09.09.01	8.1 Umocnienie skarp i poboczy poprzez humusowanie z obsianiem				
23		Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 5 cm	m2	200		
					Razem netto	
					Podatek VAT 23%	
					Wartość brutto	